



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

CARTA PROPOSTA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 019/2019 SEDHAS/CPL
PROCESSO N° P069365/2019
DATA DA LICITAÇÃO: 22/05/2019
HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 09hs00min

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS N° 019/2019 SEDHAS/CPL**, pelo preço Global de **R\$ 2.026.810,73 (Dois Milhões Vinte e Seis Mil Oitocentos e Dez reais e Setenta e Três centavos)**. Com prazo de execução de **240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos**, portador do CPF nº: 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

- ✦ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✦ Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço
- ✦ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Massapê, 21 de maio de 2019.

Atenciosamente,


Francisco Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

1.240
83

RESUMO DO ORÇAMENTO					
 <p>CNT CONSTRUÇÕES NOVA TERRA Um conceito em construções</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 58 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB II, EM SOBRAL/CE	DATA : 22/05/2019	BDI : 24,52%	
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	FONTE	VERSÃO	
	ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, NA RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1250 - CENTRO - SOBRAL - CEARÁ - CEP 62011-080.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 019/2019 SEDHAS/CPL - PROCESSO N° P069365/2019		85,20%	MES
	HORÁRIO:	09HS00MIN			REF.
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS			12/2018
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	57.777,28	2,85
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.368,93	0,66
3	LOCAÇÃO DA OBRA	8.815,01	0,43
4	FUNDAÇÃO	341.689,29	16,86
5	ELEVAÇÕES / PISOS REVESTIEMTOS / VEDAÇÕES / PINTURA / COBERTA	1.201.447,74	59,28
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRAULICAS / SANITÁRIA / LOUCAS E METAIS	388.240,40	19,16
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	15.472,08	0,76

VALOR TOTAL: 2.026.810,73 100,00

Dois Milhões Vinte e Seis Mil Oitocentos e Dez reais e Setenta e Três centavos

NT-Constructora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 Eng. CIVIL
 CREA: 9227-D

[Handwritten marks]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 58 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB II, EM SOBRAL/CE
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, NA RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1250 - CENTRO - SOBRAL - CEARÁ - CEP 62011-060.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 SEDHAS/CPL - PROCESSO Nº P069365/2019
HORARIO:	09HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS

DATA:	22/05/2019	BDI:	24,52%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								57.777,28
1.1	COMP.SOBRAL	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	PRÓPRIA	MÊS	8,00	5.800,00	1.422,16	7.222,16	57.777,28
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								13.368,93
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	184,66	45,28	229,94	2.759,28
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	3.915,00	2,18	0,53	2,71	10.609,65
3	LOCAÇÃO DA OBRA								8.815,01
3.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	2.035,80	3,48	0,85	4,33	8.815,01
4	FUNDAÇÃO								341.689,29
4.1	C1263	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATÉ 2M	SEINFRA	M3	471,66	186,52	45,73	232,25	109.543,04
4.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	471,66	252,79	61,98	314,77	148.464,42
4.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	188,66	285,54	70,01	355,55	67.078,06

(B)

4.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	23,58	351,49	86,19	437,68	10.320,49
4.5	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	109,79	45,96	11,27	57,23	6.283,28
									1.201.447,74
5	ELEVAÇÕES / PISOS REVESTIEMTOS / VEDAÇÕES / PINTURA / COBERTA								
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8.447,12	31,27	7,67	38,94	328.930,85
5.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	2,09	821,92	201,53	1.023,45	2.139,01
5.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14.262,20	3,43	0,84	4,27	60.899,59
5.4	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	14.262,20	12,64	3,10	15,74	224.487,03
5.5	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	85,32	186,09	45,63	231,72	19.770,35
5.6	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	631,62	45,18	11,08	56,26	35.534,94
5.7	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1.706,94	42,72	10,47	53,19	90.792,14
5.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2.302,02	4,41	1,08	5,49	12.638,09
5.9	C3537	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA	SEINFRA	UN	174,00	200,45	49,15	249,60	43.430,40
5.10	C3541	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	SEINFRA	UN	58,00	168,70	41,37	210,07	12.184,06
5.11	C3543	MUTIRÃO MISTO - JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	SEINFRA	UN	116,00	145,61	35,70	181,31	21.031,96
5.12	C3534	MUTIRÃO MISTO - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)cm	SEINFRA	M2	0,48	37,01	9,07	46,08	22,12
5.13	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	2.221,98	49,74	12,20	61,94	137.629,44
5.14	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	2.221,98	33,75	8,28	42,03	93.389,82
5.15	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	171,10	21,98	5,39	27,37	4.683,01
5.16	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	104,40	59,21	14,52	73,73	7.697,41
5.17	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	172,26	51,39	12,60	63,99	11.022,92
5.18	C3015	PEITORIL DE CIMENTO	SEINFRA	M2	31,32	76,10	18,66	94,76	2.967,88

5.19	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	92,80	53,95	13,23	67,18	6.234,30
5.20	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	12.280,92	3,86	0,95	4,81	59.071,23
5.21	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	1.349,66	8,27	2,03	10,30	13.901,50
5.22	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2.0 cm	SEINFRA	M2	184,44	24,81	6,08	30,89	5.697,35
5.23	C3552	MUTIRÃO MISTO - ARMADOR RABO DE ANDORINHA	SEINFRA	UN	522,00	11,22	2,75	13,97	7.292,34
									388.240,40
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRAULICAS / SANITÁRIA / LOUCAS E METAIS								
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	638,00	130,25	31,94	162,19	103.477,22
6.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	464,00	120,14	29,46	149,60	69.414,40
6.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	406,00	111,47	27,33	138,80	56.352,80
6.4	C3602	MUTIRÃO MISTO - PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m	SEINFRA	UN	58,00	62,24	15,26	77,50	4.495,00
6.5	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	58,00	32,46	7,96	40,42	2.344,36
6.6	C3594	MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA	SEINFRA	UN	58,00	81,61	20,01	101,62	5.893,96
6.7	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	58,00	7,28	1,79	9,07	526,06
6.8	C3601	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	58,00	23,43	5,75	29,18	1.692,44
6.9	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	58,00	54,75	13,42	68,17	3.953,86
6.10	C3593	MUTIRÃO MISTO - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	58,00	110,00	26,97	136,97	7.944,26
6.11	C3596	MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	58,00	59,55	14,60	74,15	4.300,70
6.12	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	58,00	302,88	74,27	377,15	21.874,70
6.13	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	58,00	143,76	35,25	179,01	10.382,58
6.14	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	58,00	27,93	6,85	34,78	2.017,24
6.15	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	174,00	308,43	75,63	384,06	66.826,44
6.16	C3590	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4")	SEINFRA	M	464,00	13,39	3,28	16,67	7.734,88
6.17	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	58,00	49,81	12,21	62,02	3.597,16

6.18	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	58,00	51,08	12,52	63,60	3.688,80
6.19	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	58,00	138,72	34,01	172,73	10.018,34
6.20	C3577	MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	58,00	23,61	5,79	29,40	1.705,20
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA								15.472,08
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2.035,80	6,10	1,50	7,60	15.472,08
								VALOR TOTAL:	2.026.810,73

Dois Milhões Vinte e Seis Mil Oitocentos e Dez reais e Setenta e Três centavos



Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
Fausto dos Santos
 Fausto Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 22/05/2019 BDI : 24,52%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 58 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB II, EM SOBRAL/CE

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

ENDEREÇO CERTAME: SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, NA RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1250 - CENTRO - SOBRAL - CEARÁ - CEP 82011-060.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 SEDHAS/CPL - PROCESSO Nº P069365/2019

HORÁRIO: 09HS00MIN

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	-	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	57.777,28	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
			7.222,16	7.222,16	7.222,16	7.222,16	7.222,16	7.222,16	7.222,16	7.222,16	57.777,28
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.368,93	100,00								100,00
			13.368,93								13.368,93
3	LOCAÇÃO DA OBRA	8.815,01	100,00								100,00
			8.815,01								8.815,01
4	FUNDAÇÃO	341.689,29	65,00	35,00							100,00
			222.098,04	119.591,25							341.689,29
5	ELEVAÇÕES / PISOS REVESTIMENTOS / VEDAÇÕES / PINTURA / COBERTA	1.201.447,74		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			100,00
				240.289,55	240.289,55	240.289,55	240.289,55	240.289,54			1.201.447,74
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRAULICAS / SANITÁRIA / LOUCAS E METAIS	388.240,40				5,00	5,00	10,00	50,00	30,00	100,00
						19.412,02	19.412,02	38.824,04	194.120,20	116.472,12	388.240,40
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	15.472,08									100,00
										15.472,08	15.472,08
2.026.810,73			251.504,14	367.102,96	247.511,71	266.923,73	266.923,73	286.335,74	201.342,36	139.166,36	2.026.810,73
			251.504,14	618.607,10	866.118,81	1.133.042,54	1.399.966,27	1.686.302,01	1.887.644,37	2.026.810,73	

Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 NPJ: 12.314.392/0001-42
Flavio Fausto dos Santos
 Fausto Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.883.883-88

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 Eng. Civil
 CREA: 9227-D





COMPOSIÇÃO DO BDI

CENT
FL 1292
12/2018

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 58 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAS II, EM SOBRAL/CE	DATA: 22/05/2019	BDI: 24,52%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, NA RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1250 - CENTRO - SOBRAL - CEARÁ - CEP 62011-060.	HORA:	85,20%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 SEDHAS/CPL - PROCESSO Nº P069365/2019	MES:	12/2018
HORÁRIO:	09HS00MIN	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000
TOTAL		3,0000

Despesas Indiretas		
L	LUCRO	6,1600
G	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,8000
	RISCOS	0,9700
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,5900
TOTAL		8,5200

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,0000
TOTAL		10,1500

BDI = 24,52%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Construtora Nova Terra Eireli - EPP
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 Eng. CIVIL
 CREA: 9227-D

[Handwritten marks and signatures]

CENTRAL DE LICITAÇÕES
12/2019
82



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 58 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB II, EM SOBRAL/CE	DATA: 22/05/2019	BDI: 24,52%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	SEINFRA	VERSÃO
ENDEREÇO CERTAME:	SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, NA RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1250 - CENTRO - SOBRAL - CEARÁ - CEP 62011-080.	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 SEDHAS/CPL - PROCESSO Nº P069365/2019	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
HORÁRIO:	09H500MIN	HORA	REF
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	TOTAL	17,8000	17,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Feridos	3,4100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8900	0,6900
B4	13º Salário	10,7100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	43,0300	15,8900
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,0600	3,9400
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6800	4,4200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8900
C5	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
	TOTAL	16,2800	12,6700
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
	TOTAL	8,0900	3,1600

Horista = 85,20%
Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

Construtora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA: 9227-D

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.