

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BONFIM - VILA DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE ✓

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 20/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.830,00	2,19%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.547,86	3,52%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 36.706,96	28,38%
1.4	OBRAS D' ARTE CORRENTE	R\$ 10.143,67	7,84%
1.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 74.821,47	57,85%
1.6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 282,92	0,22%
	TOTAL COM BDI	R\$ 129.332,88	100,00%

Belizma M. Lins



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BONFIM - VILA DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 20/09/2022

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINER/27.1

SINAPI - OUT/2021

DE

25,59%

BDI MATERIAL:

Não se aplica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		PAVIMENTAÇÃO - VILA DOS ANJOS					R\$ 129.332,88
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 2.830,00
1.1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 22,53	R\$ 28,30	R\$ 2.830,00
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.547,86
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 151,47	R\$ 190,23	R\$ 1.141,38
1.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	3,00	R\$ 627,53	R\$ 788,11	R\$ 2.364,33
1.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	%	1,00	R\$ 829,80	R\$ 1.042,15	R\$ 1.042,15
1.3		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 36.706,96
1.3.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	16,49	R\$ 7,65	R\$ 9,61	R\$ 158,47
1.3.2	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	770,74	R\$ 1,23	R\$ 1,54	R\$ 1.186,94
1.3.3	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	770,74	R\$ 4,14	R\$ 5,20	R\$ 4.007,85
1.3.4	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	770,74	R\$ 28,81	R\$ 36,18	R\$ 27.865,37
1.3.5	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 85% P.N	M3	770,74	R\$ 3,58	R\$ 4,50	R\$ 3.468,33
1.4		OBRAS D' ARTE CORRENTE					R\$ 10.143,67
1.4.1	COMP.04	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=60CM	UN	2,00	R\$ 2.570,76	R\$ 2.570,76	R\$ 5.141,52
1.4.2	C0840	CONCRETO PAVBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,00	R\$ 395,54	R\$ 496,76	R\$ 3.477,32
1.4.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	8,10	R\$ 149,89	R\$ 188,25	R\$ 1.524,83
1.5		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 74.821,47
1.5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1193,05	R\$ 2,13	R\$ 2,68	R\$ 3.197,37
1.5.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1049,88	R\$ 36,65	R\$ 46,03	R\$ 48.325,98
1.5.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	477,22	R\$ 22,28	R\$ 27,98	R\$ 13.352,62
1.5.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	477,22	R\$ 14,93	R\$ 18,75	R\$ 8.947,88
1.5.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	176,57	R\$ 4,50	R\$ 5,65	R\$ 997,82
1.6		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 282,92
1.6.1	C3110	SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	1,00	R\$ 225,27	R\$ 282,92	R\$ 282,92
TOTALGERAL C/ BDI							R\$ 129.332,88

Belyston M. Linhares