

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS - SOBRAL/CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIABLES			SUBTOTAL	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	COMP.AUX.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	QTD.			SUBTOTAL	100,00
				100,00			100,00	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD.	COMPR.	ALT.	SUBTOTAL	8,00
				1,00	4,00	2,00	8,00	
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	QTD.			SUBTOTAL	242,00
				242,00			242,00	
2.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	QTD.			SUBTOTAL	242,00
				242,00			242,00	
3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	QTD.	COMP.	LARG.	SUBTOTAL	139.857,20
	SEDE	Domingos Olimpio - Rua Caeté		1,00	31,50	6,80	214,20	
	SEDE	Renato Parente - Rua Francisco Miguel Pereira Ibiapina		1,00	385,70	7,00	2.699,90	
	SEDE	Cohab II - Av. Jatobá (lado esquerdo)		1,00	958,00	7,20	6.897,60	
	SEDE	Cohab II - Av. Jatobá (lado direito)		1,00	949,00	7,20	6.832,80	
	SEDE	Cohab II - Rua das Mangabeiras		1,00	240,50	7,20	1.731,60	
	SEDE	Sinhá Sabóia - Rua Deputado Fausto Amruda		1,00	92,50	9,10	841,75	
	SEDE	Boa Vizinhança - Rua Vereador José Maria Félix (trecho 1)		1,00	883,70	8,00	7.069,60	
	SEDE	Boa Vizinhança - Rua Vereador José Maria Félix (trecho 2)		1,00	373,70	8,00	2.989,60	
	SEDE	Boa Vizinhança - Rua Margarida Barroso		1,00	383,00	8,00	3.064,00	
	SEDE	Boa Vizinhança - Rua Vereador Domingos Pereira		1,00	444,80	8,00	3.558,40	
	SEDE	AV. Senador Femades Távora (sentido centro => BR 222)		1,00	2.790,00	7,00	19.530,00	
	SEDE	AV. SENADOR FERNADES TÁVORA (sentido BR 222 => centro)		1,00	2.830,00	7,00	19.810,00	
	SEDE	AV. Cleto Ferreira da Ponte (sentido Meruoca => Sobral)		1,00	804,43	7,00	5.631,01	
	SEDE	Morada dos Ventos - Av Jerônimo de Medeiros Prado (trecho 1)		1,00	708,57	7,00	4.959,99	
	SEDE	Morada dos Ventos - Av Jerônimo de Medeiros Prado (trecho 2)		1,00	708,57	7,00	4.959,99	
	SEDE	Morada dos Ventos - Rua Tarcísio Mota		1,00	301,93	7,00	2.113,51	
	SEDE	Morada dos Ventos - Rua Vereador Raimundo Nonato Pimentel Gomes		1,00	232,10	7,00	1.624,70	
	BARACHO	Estrada que liga Santa Luzia à Baixa Grande		1,00	1.100,00	5,00	5.500,00	
	BONFIM	Rua Elda Cavalcante Lima (trecho 1)		1,00	350,00	4,00	1.400,00	
	BONFIM	Rua Elda Cavalcante Lima (trecho 2)		1,00	120,00	4,00	480,00	
	APRAZÍVEL	Rua Ivone Aguiar - Comunidade Marocas		1,00	648,29	6,45	4.181,47	
	APRAZÍVEL	Av. Deputado Murilo Aguiar		1,00	1.019,00	10,05	10.240,95	
	ARACATIAÇU	Rua Mãe Creuza		1,00	115,50	9,60	1.108,80	
	ARACATIAÇU	Rua Vicente Leocádio		1,00	748,30	12,80	9.578,24	
	TAPERUABA	Rua José Ávila Gonçalves (conhecida popularmente como Rua do Loquinho) => Indicação Nº: 2.258 (frente ao Lava Jato Briho Car Moto) - Trecho 01		1,00	36,00	3,95	142,20	
	TAPERUABA	Rua José Ávila Gonçalves (conhecida popularmente como Rua do Loquinho) => Indicação Nº: 2.258 (frente ao Lava Jato Briho Car Moto) - Trecho 02		1,00	31,00	5,40	167,40	
	TAPERUABA	Rua José Ávila Gonçalves (conhecida popularmente como Rua do Loquinho) => Indicação Nº: 2.258 (frente ao Lava Jato Briho Car Moto) - Trecho 03		1,00	28,15	4,50	126,68	
	TAPERUABA	Rua José Ávila Gonçalves (conhecida popularmente como Rua do Loquinho) => Indicação Nº: 2.258 (frente ao Lava Jato Briho Car Moto) - Trecho 04		1,00	49,50	5,10	252,45	
	TAPERUABA	Rua José Ávila Gonçalves (conhecida popularmente como Rua do Loquinho) => Indicação Nº: 2.258 (frente ao Lava Jato Briho Car Moto) - Trecho 05		1,00	90,00	4,40	396,00	
	TAPERUABA	Rua José Ávila Gonçalves (conhecida popularmente como Rua do Loquinho) => Indicação Nº: 2.258 (frente ao Lava Jato Briho Car Moto) - Trecho 06		1,00	24,40	4,40	107,36	
	TAPERUABA	Rua José Sabino de Ávila Paiva (rua que cruza a Rua José Ávila Gonçalves (a medição desta rua foi solicitada por Júnior Mesquita) - Trecho 01		1,00	30,80	6,00	184,80	
	TAPERUABA	Rua José Sabino de Ávila Paiva (rua que cruza a Rua José Ávila Gonçalves (a medição desta rua foi solicitada por Júnior Mesquita) - Trecho 02		1,00	70,20	4,65	326,43	
	TORTO	Rua Francisco Parente Aguiar		1,00	328,00	8,00	2.624,00	
	TORTO	Rua Espírito Santo		1,00	398,50	8,00	3.188,00	
	TORTO	Rua José Aguiar Parente		1,00	255,00	5,65	1.440,75	
	TORTO	Rua Clara Ribeiro Aguiar		1,00	368,40	6,70	2.468,28	
	RAFAEL ARRUDA	Rua Antônio Francisco de Oliveira		1,00	277,40	5,10	1.414,74	
3.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	ÁREA	QTD.			SUBTOTAL	111,89
			139.857,20	0,0008			111,89	
3.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - DMT=242KM	ÁREA	QTD.			SUBTOTAL	111,89
			139.857,20	0,0008			111,89	
3.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	ESP	ÁREA		SUBTOTAL	6.992,86
				0,05	139.857,20		6.992,86	
3.5	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	VOLUME	QTD.			SUBTOTAL	951,03
				6.992,86	0,136		951,03	
3.6	I8425	DOPE	VOLUME	QTD.			SUBTOTAL	4.755,14
				6.992,86	0,68		4.755,14	
3.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - DMT=242KM	VOLUME	QTD.			SUBTOTAL	951,03
				6.992,86	0,136		951,03	
3.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - DMT=45KM	VOLUME	QTD.			SUBTOTAL	16.349,31
				6.992,86	2,338		16.349,31	
3.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT=5KM	VOLUME	QTD.			SUBTOTAL	10.782,99
				6.992,86	1,542		10.782,99	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS - SOBRAL/CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
3.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT=5KM	VOLUME	QTD.				SUBTOTAL	4.307,60
			6.992,86	0,616				4.307,60	
3.11	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT=5KM	VOLUME	QTD.				SUBTOTAL	307,69
			6.992,86	0,044				307,69	
3.12	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT=5KM	VOLUME	QTD.				SUBTOTAL	4,76
			6.992,86	0,00068				4,76	
3.13	C5037	FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	VOLUME	COMP.	LARG.	ALT.	COEF.	SUBTOTAL	1.457,56
	SEDE	AV. SENADOR FERNADES TÁVORA (sentido centro => BR 222)		2.790,00	7,50	0,03	1,00	627,75	
	SEDE	AV. SENADOR FERNADES TÁVORA (sentido BR 222 => centro)		2.830,00	7,50	0,03	1,00	636,75	
	SEDE	AV. Cleto Ferreira da Ponte (sentido Meruoca => Sobral)		804,43	8,00	0,03	1,00	193,06	
4		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA							
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	QTD.	COMP.	LARG.		SUBTOTAL	37.178,45
	BARACHO	Rua João Galdino da Silva		1,00	100,00	#		600,00	
	PEDRA BRANCA	Rua Principal de acesso à Vila Bosco		1,00	443,50	5,00		2.217,50	
	BONFIM	Rua SDO (Entrada da Localidade de Malhadinha ao lado da casa do Sr. Chicão)		1,00	624,60	6,00		3.747,60	
	JAIBARAS	Rua Tupi (no trecho final desta rua após o cruzamento com a rua Alfa)		1,00	78,00	7,00		546,00	
	ARACATIÇU	Vila Barbosa		1,00	572,80	5,00		2.864,00	
	ARACATIÇU	Rua Central do Assentamento Emasa		1,00	2.915,00	6,00		17.490,00	
	CARACARÁ	Rua SDO (A partir da entrada do Cemitério até CE 176 que liga à cidade de Miraima)		1,00	318,30	6,05		1.925,72	
	TAPERUABA	Vassouras - Av. Júlio Ferreira (às margens da CE 362)=> Oficina de Motos O Chanas		1,00	95,00	13,40		1.273,00	
	TAPERUABA	Vassouras - Av. Júlio Ferreira (às margens da CE 362) => Indicação Nº 53 (em frente ao Mercado do Mito)		1,00	74,00	6,30		466,20	
	TAPERUABA	Vassouras - Av. Júlio Ferreira (às margens da CE 362)=> Indicações Nº 1.565 (frente à Loja MD Construções do Sr. Michel)		1,00	138,00	9,30		1.283,40	
	TAPERUABA	Vassouras - Av. Júlio Ferreira (às margens da CE 362) => Indicação Nº: 1.563 (frente ao Lava Jato Brilho Car Moto)		1,00	133,00	8,45		1.123,85	
	TAPERUABA	Vassouras - Av. Júlio Ferreira (às margens da CE 362) => Em frente ao CSF		1,00	124,10	8,00		992,80	
	TAPERUABA	Vassouras - Av. Júlio Ferreira (às margens da CE 362) => Indicação Nº 54 (no acesso à Empresa Roney Confecção Infantil)		1,00	122,20	12,90		1.576,38	
	TAPERUABA	Vassouras - Av. Júlio Ferreira (às margens da CE 362) => Indicações Nº 55 (frente à oficina o Damáziozinho)		1,00	67,00	16,00		1.072,00	
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	37.178,45
				1,00	37.178,45			37.178,45	
4.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	11.611,00
				2,00	5.805,50			11.611,00	
4.4	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	QTD.	COMPR.	COEF.		SUBTOTAL	3.483,30
				2,00	5.805,50	0,30		3.483,30	
4.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	37.178,45
				1,00	37.178,45			37.178,45	
5		PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO							
5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	QTD.	COMP.	LARG.		SUBTOTAL	29.828,26
	SEDE	Domingos Olímpio - Rua José de Alencar (entre as ruas Francisco Anastácio Cavalcante e Nossa Senhora de Fátima)		1,00	300,00	8,05		2.415,00	
	SEDE	Coração de Jesus - Rua Vicente de Paulo (trecho 1)			39,20	5,20		203,84	
	SEDE	Coração de Jesus - Rua Vicente de Paulo (trecho 2)			35,40	12,40		438,96	
	SEDE	Coração de Jesus - Travessa Vicente de Paulo (trecho 1)			22,00	9,50		209,00	
	SEDE	Coração de Jesus - Travessa Vicente de Paulo (trecho 2)			35,90	11,75		421,83	
	SEDE	Coração de Jesus - Travessa Vicente de Paulo (trecho 3)			15,40	13,20		203,28	
	SEDE	Coração de Jesus - Travessa Vicente de Paulo (trecho 4)			36,00	4,70		169,20	
	SEDE	Coração de Jesus - Travessa Vicente de Paulo (trecho 5)			63,80	7,20		459,36	
	SEDE	Coração de Jesus - Travessa Vicente de Paulo (trecho 6)			53,10	3,70		196,47	
	SEDE	Boa Vizinhança II - Rua Sânzio Sherlock - Quadra 18			193,00	8,00		1.544,00	
	SEDE	Acesso açude Cachoieiro			950,61	6,00		5.703,66	
	JORDÃO	Rua João Batista Cavalcante (do outro lado do açude)			137,00	5,10		698,70	
	BONFIM	Rua Manoel Marinho (da Praça da Várzea Redonda até Praça da Malhadinha)			459,50	6,10		2.802,95	
	JAIBARAS	Rua Santa Luzia (via de acesso ao Colégio Aires de Souza)			177,80	8,20		1.457,96	
	JAIBARAS	Rua SDO (próximo à Igreja Batista Nacional)			323,04	9,00		2.907,36	
	JAIBARAS	Rua SDO (próx. CSF Barragem 3°47'18.6"S 40°29'54.8"W à 3°47'23.5"S 40°29'52.4"W)			170,50	6,50		1.108,25	
	PATRIARCA	Rua Principal em frente ao Cemitério			114,80	7,00		803,60	
	ARACATIÇU	Rua Francisco de Paula Rocha			409,00	7,80		3.190,20	
	TAPERUABA	Rua Coronel Antônio Diogo => Indicação Nº: 2.261 (frente ao Lava Jato Brilho Car Moto) - Trecho 01			88,20	12,75		1.124,55	
	TAPERUABA	Rua Coronel Antônio Diogo => Indicação Nº: 2.261 (frente ao Lava Jato Brilho Car Moto) - Trecho 02			69,70	10,40		724,88	
	TAPERUABA	Rua Coronel Antônio Diogo => Indicação Nº: 2.261 (frente ao Lava Jato Brilho Car Moto) - Trecho 03			46,10	4,80		221,28	
	TAPERUABA	Rua SDO por (trás da igreja que fica na Rua Coronel Antônio Diogo)			15,65	24,20		378,73	
	CAIOCA	Rua de acesso (CE À Rua do Colégio)			57,70	8,00		461,60	
	CAIOCA	Rua do Colégio			330,60	6,00		1.983,60	
5.2	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	29.828,26
				1,00	29.828,26			29.828,26	
5.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	7.511,40
				2,00	3.755,70			7.511,40	


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS - SOBRAL/CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL
				QTD.	COMPR.	LARG.		
5.4	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	QTD.	COMPR.	LARG.	SUBTOTAL	2.253,42
				2,00	3.755,70	0,30	2.253,42	
5.5	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	QTD.	ÁREA		SUBTOTAL	59.656,52
				2,00	29.828,26		59.656,52	
5.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	ÁREA		SUBTOTAL	29.828,26
				1,00	29.828,26		29.828,26	

Documento assinado digitalmente



LUCAS TEOTONIO DO
NASCIMENTO
Data: 03/12/2025 15:19:38
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>