




# MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO EUFRÁZIO

ALTO GRANDE



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO EUFRÁZIO, ALTO GRANDE

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 18/01/2018

1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA						
	COMPR	ALTURA			TOTAL(M2)	
PLACA DA OBRA	3,00	2,00			6,00	
					6,00	
2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						
	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA		TOTAL(M2)	
CORPO DA RUA	193,00	7,00			1351,00	
ENTRADA DA RUA		$((7,00+21,00) \times 7,00) / 2,00$	98,00		98,00	(TRAPEZIO)
					1449,00	
2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA		TOTAL(M2)	
CORPO DA RUA	193,00	7,00			1351,00	
ENTRADA DA RUA		$((7,00+21,00) \times 7,00) / 2,00$	98,00		98,00	(TRAPEZIO)
					1449,00	
2.3 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3						
	EXTENSÃO	LARGURA	ESPESSURA	QTDE	TOTAL(M3)	
LINHA D'ÁGUA	202,90	0,20	0,03	2,00	2,43	
					2,43	
2.4 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO						
	EXTENSÃO MEIO-FIO				TOTAL(M)	
PERÍMETRO DA ÁREA PAVIMENT.	202,90	202,90	14,00		419,80	
					419,80	
3.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA		TOTAL(M2)	
CORPO DA RUA	193,00	7,00			1351,00	CORPO DA RUA
ENTRADA DA RUA		$((7,00+21,00) \times 7,00) / 2,00$	98,00		98,00	(TRAPEZIO)
					1449,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
**SECOMP**  
 JOÃO BATISTA OLIVEIRA FREITAS  
 FISCAL DE OBRAS