

PIB3
SEINF
18
A

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE O ACESSO DO BAIRRO BOA VIZINHANÇA À COHAB III(AV. DO SERVIDOR PÚBLICO) A AV. MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES DE AZEVEDO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE

LOCAL: AVENIDA DO SERVIDOR, BAIRRO ANTÔNIO CARLOS BELCHIOR - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 15/12/2021 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL YAN FROTA F. MARQUES - CREA 333596

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	QTD.						
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO NO CANTEIRO DE OBRAS		100,00						100,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD.						
		PLACA								10,00
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	QTD.	COMPR.					
		VIBROACABADORA		2,00	35,00					70,00
		ROLO COMPACTADOR LISO		2,00	35,00					70,00
		ROLO COMPACTADOR PNEU		2,00	35,00					70,00
2.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	QTD.	COMPR.					
		VIBROACABADORA		2,00	35,00					70,00
		ROLO COMPACTADOR LISO		2,00	35,00					70,00
		ROLO COMPACTADOR PNEU		2,00	35,00					70,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	95995,00	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	QTD.	QUANT.	COMP.	LARGURA	ALTURA		
		EST. 0+0,00 A 92+6,50		1,00	1,00	1846,50	8,00	0,03		443,16
3.2	95876,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	QUANT.	DMT					
		DMT: APRAZÍVEL A SEDE SOBRAL		443,16	35,00					15510,60
3.3	96402,00	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019	M2	QUANT.	COMP.	LARGURA				
		EST. 0+0,00 A 92+6,50		1,00	1846,50	8,00				14772,00

Wisley G. C. Parente
Wisley G. C. Parente
 Engenheiro Civil
 CREA 336235-CE