


ESPECIFICAÇÕES



SECRETARIA DE OBRAS MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA QUADRA PEDRA DO FOGO

DATA: 17/04/2019

ITEM	DESCRIÇÃO
1.8	A DEMOLIÇÃO A SER EXECUTADA SERÁ EM CONFORMIDADE COM A C1066, QUE CONSISTE NA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, NÃO HAVERÁ, PORTANTO, A POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DESTE SERVIÇO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
2.1	CONSIDERANDO QUE O PISO INDUSTRIAL SERÁ COMPLETAMENTE DEMOLIDO, TENDO EM VISTA, O COMPROMETIMENTO DESTE, CONSIDERAMOS PARA FINS DE ORÇAMENTO, 10% DE RECOMPOSIÇÃO DO LASTRO DE CONCRETO, QUE DEVERÁ SER COMPROVADO A SUA EXECUÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.
2.2	ARMADURA NECESSÁRIA PARA REFORÇAR OS TRECHOS COM POSSIBILIDADE DE FISSURAS, CONSIDERADO O PERCENTUAL DE 10% DA ÁREA DE LASTRO DE CONCRETO.
8.1	A QUANTIDADE PARA FINS DE MEDIÇÃO FOI CONSIDERADO A ÁREA PLANA, QUE CORRESPONDE A PROJEÇÃO DA COBERTURA)
8.2	A QUANTIDADE PARA FINS DE MEDIÇÃO FOI CONSIDERADO A ÁREA PLANA, QUE CORRESPONDE A PROJEÇÃO DA COBERTURA)

Lucas Daniel de Carvalho Santos

Lucas Daniel de Carvalho Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 341668