

R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858.301/0001-65



PROPOSTA COMERCIAL

Sobral – Ce., 22 de junho de 2017

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇO N° 006/2017 - SECOMP/CPL

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO N°006/2017 - SECOMP/CPL, pelo preço global de R\$66.875,47 (sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais, quarenta e sete centavos), com prazo de execução de 30 (trinta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

.....
R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

.....
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30

M



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER
 MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

TABELA: SENFRA 24.1-DESONERADA
 BDI: 24,52%

22 de junho 2017

SE	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
1		DEMOLIÇÃO				R\$ 585,84
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,54	R\$ 25,14	R\$ 13,58
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	22,10	R\$ 20,84	R\$ 462,77
1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	4,53	R\$ 5,86	R\$ 26,55
1.4	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2,00	R\$ 8,69	R\$ 0,00
1.5	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	12,28	R\$ 6,70	R\$ 82,14
2		RETRADA ENTULHOS				R\$ 15,76
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,58	R\$ 10,10	R\$ 5,91
2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	0,58	R\$ 15,81	R\$ 9,25
3		CRIAÇÃO DE ALVENARIA INTERNA				R\$ 852,25
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	3,61	R\$ 30,06	R\$ 108,52
3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5cm P/ PAREDE	M2	6,62	R\$ 3,37	R\$ 22,31
3.3	C3488	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	6,62	R\$ 18,65	R\$ 123,46
3.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	6,62	R\$ 54,51	R\$ 360,86
3.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	4,53	R\$ 52,34	R\$ 237,10
4		REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA				R\$ 1.568,80
4.1	C0770	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	26,60	R\$ 3,37	R\$ 89,64
4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	26,60	R\$ 18,65	R\$ 496,09
4.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	18,02	R\$ 54,51	R\$ 982,27
5		ESTRUTURA DA PLATAFORMA ADAP				R\$ 3.683,88
5.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	69,84	R\$ 5,77	R\$ 402,98
5.2	C0843	CONCRETO PAVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,16	R\$ 265,44	R\$ 305,26
5.3	C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	M2	24,96	R\$ 93,88	R\$ 2.345,74
5.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	24,96	R\$ 3,37	R\$ 84,12
5.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	24,96	R\$ 18,65	R\$ 465,50
6		COBERTA				R\$ 12.552,31
6.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	148,32	R\$ 5,02	R\$ 744,57
6.2	SECOMP_01	COLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA COM REAPROVEITAMENTO	M2	148,32	R\$ 17,89	R\$ 2.653,44
6.3	C4480	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	148,32	R\$ 55,06	R\$ 8.166,50
6.4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	19,76	R\$ 49,89	R\$ 987,89
7		DISÓRIAS				R\$ 474,24
7.1	C4486	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,90	R\$ 60,00	R\$ 474,24
8		PINTURAS				R\$ 23.085,31
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1837,36	R\$ 10,02	R\$ 18.466,35
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	49,40	R\$ 11,20	R\$ 553,28
8.3	C1261	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	21,35	R\$ 4,44	R\$ 94,78
8.4	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA Á TEMPERA	M2	358,11	R\$ 2,19	R\$ 784,26
8.5	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	345,71	R\$ 4,38	R\$ 1.514,21
8.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	341,15	R\$ 10,97	R\$ 3.742,42
9		PISO DE MADEIRA				R\$ 3.007,93
9.1	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOIS	M2	296,54	R\$ 10,14	R\$ 3.007,93
10		INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS				R\$ 1.471,87
10.1	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,70	R\$ 156,00	R\$ 265,23
10.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	R\$ 583,26	R\$ 583,26
10.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 321,80	R\$ 321,80
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 6.780,90
11.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	126,00	R\$ 10,11	R\$ 1.273,86
11.2	C1928	PLACA PICAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	60,00	R\$ 2,84	R\$ 168,40
11.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 240,91	R\$ 240,91
11.4	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	150,00	R\$ 9,80	R\$ 1.465,00
11.5	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	20,00	R\$ 3,58	R\$ 71,60
11.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	33,00	R\$ 8,74	R\$ 288,42
11.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	250,00	R\$ 3,37	R\$ 842,50
11.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	130,00	R\$ 4,56	R\$ 592,80
11.9	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	4,00	R\$ 143,00	R\$ 572,00
11.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	10,00	R\$ 12,38	R\$ 123,80
11.11	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$ 53,71	R\$ 53,71
11.12	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	4,00	R\$ 143,00	R\$ 572,00
11.13	C4174	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA)	UN	20,00	R\$ 17,22	R\$ 344,40
11.14	C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	UN	10,00	R\$ 16,13	R\$ 161,30
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 53.706,61
BDI(24,52%)						R\$ 13.168,86
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 66.875,47

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ Nº 14.858.301/0001-65

rrportelaconstrucoes@hotmail.com



**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - SOBRAL-CE

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %


JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ Nº 14.858.301/0001-65

rrportelaconstrucoes@hotmail.com

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

MUNICÍPIO: SOBRAL/CE


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		10 DIAS		20 DIAS		30 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	DEMOLIÇÃO	100,00%	R\$ 728,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 728,49
2	RETIRADA ENTULHOS	100,00%	R\$ 18,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18,88
3	criação de ALVENARIA INTERNA	50,00%	R\$ 530,61	50,00%	R\$ 530,61	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.061,22
4	REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 976,24	50,00%	R\$ 976,24	100,00%	R\$ 1.952,47
5	ESTRUTURA DA PLATAFORMA ADAP	50,00%	R\$ 2.243,60	50,00%	R\$ 2.243,60	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.487,20
6	COBERTA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 7.815,07	50,00%	R\$ 7.815,07	100,00%	R\$ 15.630,14
7	DISÓRIAS	50,00%	R\$ 295,26	50,00%	R\$ 295,26	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 590,52
8	PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 28.758,28	100,00%	R\$ 28.758,28
9	PISO DE MADEIRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.872,74	50,00%	R\$ 1.872,74	100,00%	R\$ 3.745,47
10	INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.459,21	100,00%	R\$ 1.459,21
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00%	R\$ 2.533,07	70,00%	R\$ 5.910,51	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.443,58
	SIMPLES	9,50%	6.349,91	29,37%	19.644,02	61,13%	40.881,53	100,00%	R\$ 66.875,47
	ACUMULADO	9,50%	6.349,91	38,87%	25.993,93	100,00%	66.875,46		

66.875,47

9,50%

29,37%

61,13%


 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ Nº 14.858.301/0001-65


rrportelaconstrucoes@hotmail.com**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS**

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - SOBRAL-CE

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	46,45
Férias (adicional de 1/3)	10,42
Auxílio-enfermidade	0,91
Licença-paternidade	0,08
Faltas legais	0,73
13º salário	10,92
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,87
Feriados	3,72
Dias de Chuvas	1,65
Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
GRUPO C	15,43
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,84
Aviso prévio indenizado	6,35
Férias Indenizadas	3,56
Aviso prévio trabalhado	0,15
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,53
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,33
Grupo A x Grupo B	7,80
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,53
TOTAL GERAL	87,01



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO AIRFANO