

## CARTA PROPOSTA

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SOBRAL  
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020-SEINF/CPL

**OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa Proposta para o objeto do Edital de REF., TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020-SEINF/CPL, cujo objeto é CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL., de acordo com projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 90.899,05 (NOVENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) com prazo de execução de 90 (Noventa) Meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o(a) Sr. Carlos Kleber Araújo Pinho, Carteira de Identidade nº. 980.010.104-93 SSP/CE e CPF nº 656.676.543-34, como representante legal desta empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da Licitação.

Declaro sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordância da Prorrogação e Revalidação da Proposta, antes do Vencimento da mesma, por igual e sucessivo período.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias Consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço e, Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2020

**OK EMPREENDIMIENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.**

**CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO**  
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34  
RNP: 061108699-9 CREA/CE Nº 49578

**O.K. EMPREENDIMIENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Rua Joaquim pimenta Nº 195 – Bairro montese  
Fone: 32571432- 3048-6355 91714836  
CNPJ Nº 08.642.026/0001-45

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA  
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 MUNICÍPIO: SOBRAL  
 FONTES: SEINFRA 26.1-DESON. ; ORSEJUN/19-DESON

BDI: 24.52%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 3.322,95
1.1	COMP_EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	3,00	R\$ 889,54	R\$ 1.107,65	R\$ 3.322,95
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 5.308,21
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 123,06	R\$ 153,23	R\$ 919,38
2.2	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	114,00	R\$ 13,88	R\$ 17,28	R\$ 1.969,92
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 703,09	R\$ 875,48	R\$ 875,48
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.239,51	R\$ 1.543,43	R\$ 1.543,43
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.417,86
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	680,00	R\$ 0,17	R\$ 0,21	R\$ 142,80
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	68,00	R\$ 30,99	R\$ 38,58	R\$ 2.623,44
3.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,60	R\$ 15,24	R\$ 18,97	R\$ 11,38
3.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	68,06	R\$ 2,29	R\$ 2,85	R\$ 193,97
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	68,06	R\$ 17,07	R\$ 21,25	R\$ 1.446,27
4		PISOS					R\$ 21.619,80
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	221,64	R\$ 25,89	R\$ 32,23	R\$ 7.143,45
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	94,16	R\$ 29,88	R\$ 37,20	R\$ 3.502,75
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	36,01	R\$ 77,91	R\$ 97,01	R\$ 3.493,33
4.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	36,01	R\$ 14,67	R\$ 18,26	R\$ 657,54
4.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	96,01	R\$ 25,41	R\$ 31,64	R\$ 3.037,75
4.6	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	44,00	R\$ 15,86	R\$ 19,74	R\$ 868,56
4.7	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	44,00	R\$ 35,93	R\$ 44,74	R\$ 1.968,56
4.8	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	16,00	R\$ 28,51	R\$ 35,50	R\$ 568,00
4.9	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	6,31	R\$ 48,35	R\$ 60,20	R\$ 379,86
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 7.115,19
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	139,75	R\$ 15,36	R\$ 19,12	R\$ 2.672,02
5.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	104,57	R\$ 34,13	R\$ 42,49	R\$ 4.443,17
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE					R\$ 24.882,67
6.1		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 8.769,58
6.1.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	27,00	R\$ 191,44	R\$ 238,38	R\$ 6.436,26
6.1.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	18,90	R\$ 14,67	R\$ 18,26	R\$ 345,11
6.1.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	101,73	R\$ 10,76	R\$ 13,39	R\$ 1.362,16
6.1.4	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	R\$ 100,56	R\$ 125,21	R\$ 626,05
6.2		RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ESQUERDA					R\$ 3.213,69
6.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,50	R\$ 27,37	R\$ 34,08	R\$ 17,04
6.2.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	1,23	R\$ 337,52	R\$ 420,27	R\$ 516,93
6.2.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,76	R\$ 18,05	R\$ 22,47	R\$ 39,54
6.2.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	7,86	R\$ 25,41	R\$ 31,64	R\$ 248,69
6.2.5	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	M2	7,26	R\$ 32,85	R\$ 40,90	R\$ 296,93
6.2.6	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	7,26	R\$ 65,42	R\$ 81,46	R\$ 591,39
6.2.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2,22	R\$ 4,05	R\$ 5,04	R\$ 11,18
6.2.8	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	2,22	R\$ 21,63	R\$ 26,93	R\$ 59,78
6.2.9	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	2,22	R\$ 7,26	R\$ 9,04	R\$ 20,06
6.2.10	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	7,35	R\$ 154,30	R\$ 192,13	R\$ 1.412,15
6.3		RAMPA DE ACESSIBILIDADE - DIREITA					R\$ 2.035,08
6.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,67	R\$ 27,37	R\$ 34,08	R\$ 22,83
6.3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,88	R\$ 337,52	R\$ 420,27	R\$ 369,83
6.3.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,09	R\$ 18,05	R\$ 22,47	R\$ 24,49
6.3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	5,10	R\$ 25,41	R\$ 31,64	R\$ 161,36
6.3.5	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	M2	4,80	R\$ 32,85	R\$ 40,90	R\$ 196,32
6.3.6	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	4,80	R\$ 65,42	R\$ 81,46	R\$ 391,00
6.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	0,56	R\$ 4,05	R\$ 5,04	R\$ 2,82
6.3.8	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	1,12	R\$ 21,63	R\$ 26,93	R\$ 30,16
6.3.9	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1,12	R\$ 7,26	R\$ 9,04	R\$ 10,12
6.3.10	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	4,30	R\$ 154,30	R\$ 192,13	R\$ 826,15
6.4		ESCALADA					R\$ 10.864,32
6.4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,30	R\$ 27,37	R\$ 34,08	R\$ 10,22
6.4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,65	R\$ 337,52	R\$ 420,27	R\$ 1.533,98
6.4.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	8,65	R\$ 18,05	R\$ 22,47	R\$ 194,36
6.4.4	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	M2	17,72	R\$ 32,85	R\$ 40,90	R\$ 724,74
6.4.5	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	86,48	R\$ 65,42	R\$ 81,46	R\$ 7.044,66



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA  
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 MUNICÍPIO: SOBRAL  
 FONTES: SEINFRA 26.1-DESON ; ORSEJUN/19-DESON

BDI: 24.52%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.4.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	6,37	R\$ 4,05	R\$ 5,04	R\$ 32,10
6.4.7	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	6,37	R\$ 21,63	R\$ 26,93	R\$ 171,54
6.4.8	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	6,37	R\$ 7,26	R\$ 9,04	R\$ 57,58
6.4.9	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	5,70	R\$ 154,30	R\$ 192,13	R\$ 1.095,14
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 23.107,06
7.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	34,00	R\$ 21,14	R\$ 26,32	R\$ 894,88
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	68,00	R\$ 5,27	R\$ 6,56	R\$ 446,08
7.3	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 164,36	R\$ 204,66	R\$ 613,98
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 15,36	R\$ 19,12	R\$ 38,24
7.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 15,36	R\$ 19,12	R\$ 19,12
7.6	C2090	QUADRO F/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 918,53	R\$ 1.143,75	R\$ 1.143,75
7.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 152,38	R\$ 189,74	R\$ 758,96
7.8	COMP.EXT_02	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 150W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=10M	UN	3,00	R\$ 5.137,61	R\$ 6.397,35	R\$ 19.192,05
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 749,30
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	4,00	R\$ 10,04	R\$ 12,50	R\$ 50,00
8.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	18,00	R\$ 13,06	R\$ 16,26	R\$ 292,68
8.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 21,80	R\$ 27,14	R\$ 27,14
8.4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 152,38	R\$ 189,74	R\$ 379,48
9		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 376,01
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	395,81	R\$ 0,77	R\$ 0,95	R\$ 376,01

VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO...

TOTAL GERAL:

R\$ 90.899,05

NOVENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS

SOBRAL, CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

OK Empreendimentos Cons. e Serv. Ltda  
 CNPJ: 08.642.026/0001-45  
 Carlos Kleber Araújo Pinho  
 Socio - Adm / Engenheiro Civil  
 RG: 98001010493 / CPF: 656.676.543-34  
 RNP: 061108699-9 CREA/CE N°49578



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA

EMPRESA: OK EMPREENDEIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MUNICÍPIO: SOBRAL

FONTES: SEINFRA 26.1-DESON. ; ORSEJUN/19-DESON

### PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	3,00
<b>2</b>		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00
2.2	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	114,00
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
<b>3</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA CÔM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	680,00
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	68,00
3.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,60
3.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	68,06
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	68,06
<b>4</b>		<b>PISOS</b>		
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	221,64
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	94,16
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	36,01
4.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	36,01
4.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	96,01
4.6	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	44,00
4.7	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	44,00
4.8	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	16,00
4.9	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	6,31
<b>5</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	139,75
5.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	104,57
<b>6</b>		<b>URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE</b>		
<b>6.1</b>		<b>URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>		
6.1.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	27,00
6.1.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	18,90
6.1.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	101,73
6.1.4	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA

EMPRESA: OK EMPREENHIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MUNICÍPIO: SOBRAL

FONTES: SEINFRA 26.1-DESON. ; ORSEJUN/19-DESON

### PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
6.2		<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ESQUERDA</b>		
6.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,50
6.2.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	1,23
6.2.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,76
6.2.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	7,86
6.2.5	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	M2	7,26
6.2.6	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	7,26
6.2.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2,22
6.2.8	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	2,22
6.2.9	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	2,22
6.2.10	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	7,35
6.3		<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE - DIREITA</b>		
6.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,67
6.3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,88
6.3.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,09
6.3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	5,10
6.3.5	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	M2	4,80
6.3.6	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	4,80
6.3.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	0,56
6.3.8	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	1,12
6.3.9	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1,12
6.3.10	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	4,30
6.4		<b>ESCADA</b>		
6.4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,30
6.4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,65
6.4.3	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	8,65
6.4.4	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	M2	17,72
6.4.5	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	86,48
6.4.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	6,37
6.4.7	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	6,37



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA

EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


MUNICÍPIO: SOBRAL

FONTES: SEINFRA 26.1-DESON. ; ORSEJUN/19-DESON

### PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
6.4.8	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	6,37
6.4.9	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	5,70
7		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
7.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	34,00
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	68,00
7.3	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
7.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00
7.6	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
7.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00
7.8	COMP.EXT_02	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 150W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=10M	UN	3,00
8		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	4,00
8.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	18,00
8.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00
8.4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
9		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	395,81

SOBRAL, CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

  
OK Empreendimentos Cons. e Serv. Ltda  
CNPJ: 08.642.026/0001-45  
Carlos Kleber Araújo Pinho  
Socio - Adm / Engenheiro Civil  
RG: 98001010493 / CPF: 656.676.543-34  
RNP: 061108699-9 CREA/CE N°49578



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA  
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 MUNICÍPIO: SOBRAL  
 FONTES: SEINFRA 26.1-DESON. ; ORSEJUN/19-DESON

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					
ETAPA	MÊSES			TOTAL	
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,33%	33,33%	33,34%	R\$3.322,95
		R\$ 1.107,54	R\$ 1.107,54	R\$ 1.107,87	
		100,00%			
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%			R\$5.308,21
		R\$ 5.308,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		100,00%			
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%		R\$4.417,86
		R\$ 2.208,93	R\$ 2.208,93	R\$ 0,00	
		100,00%			
4	PISOS	30,00%	70,00%		R\$21.619,80
		R\$ 6.485,94	R\$ 15.133,86	R\$ 0,00	
		100,00%			
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%			R\$7.115,19
		R\$ 7.115,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		100,00%			
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE	20,00%	50,00%	30,00%	R\$24.882,67
		R\$ 4.976,53	R\$ 12.441,34	R\$ 7.464,80	
		100,00%			
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		50,00%	50,00%	R\$23.107,06
		R\$ 0,00	R\$ 11.553,53	R\$ 11.553,53	
		100,00%			
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	50,00%		R\$749,30
		R\$ 374,65	R\$ 374,65	R\$ 0,00	
		100,00%			
9	SERVIÇOS FINAIS		50,00%	50,00%	R\$376,01
		R\$ 0,00	R\$ 188,01	R\$ 188,01	
		100,00%			
TOTAL		30,34%	47,31%	22,35%	R\$ 90.899,05
		R\$ 27.576,99	R\$ 43.007,85	R\$ 20.314,21	
TOTAL ACUMULADO		30,34%	77,65%	100,00%	R\$ 90.899,05
		R\$ 27.576,99	R\$ 70.584,84	R\$ 90.899,05	

SOBRAL, CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

OK Empreendimentos Cons. e Serv. Ltda  
 CNPJ: 08.642.026/0001-45  
 Carlos Kleber Araújo Pinho  
 Socio - Adm / Engenheiro Civil  
 RG: 98001010493 / CPF: 656.676.543-34  
 RNP: 061108699-9 CREA/CE N°49578



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA

EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MUNICÍPIO: SOBRAL

FONTES: SEINFRA 26.1-DESON. ; ORSEJUN/19-DESON

### COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	GERAL
I	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRECTO	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
II	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1	IMPOSTOS (I)	10,15%
1.1	COFINS	3,00%
1.2	PIS	0,65%
1.3	CPRB	4,50%
1.4	ISS (CONSIDERADO SOBRE 50,00% DO VALOR DA OBRA)	2,00%
2	LUCRO (L)	6,16%
3	SEGUROS (S) + GARANTIA (G)	0,80%
4	RISCOS (R)	0,97%
5	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
	<b>B D I =</b>	<b>24,52%</b>
	<b>BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+l))/(1-i))-1)x100</b>	

SOBRAL, CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

OK Empreendimentos Cons. e Serv. Ltda  
CNPJ: 08.642.026/0001-45  
Carlos Kleber Araújo Pinho  
Socio – Adm / Engenheiro Civil  
RG: 98001010493 / CPF: 656.676.543-34  
RNP: 061108699-9 CREA/CE N°49578



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA

EMPRESA: OK EMPREENDEIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MUNICÍPIO: SOBRAL

FONTES: SEINFRA 26.1-DESON. ; ORSEJUN/19-DESON

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>16,80</b>
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
<b>GRUPO B</b>	<b>44,97</b>
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>GRUPO C</b>	<b>15,41</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>8,02</b>
GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>85,20</b>

SOBRAL, CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

  
OK Empreendimentos Cons. e Serv. Ltda  
CNPJ: 08.642.026/0001-45  
Carlos Kleber Araújo Pinho  
Socio – Adm / Engenheiro Civil  
RG: 98001010493 / CPF: 656.676.543-34  
RNP: 061108699-9 CREA/CE N° 49578



**ANEXO G  
DECLARAÇÃO – EMPREGADOR PESSOA JURIDICA**

À  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SOBRAL  
TOMADA DE PREÇO N° 009/2020-SEINF/CPL

OK EMPREENDEIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n. 08.642.026/0001-45, sediada na rua Joaquim pimenta N.195 – bairro montese, por intermédio de seu Representante Legal pelo Sr. CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO, Carteira de Identidade n° 98001010498. expedida em 10/02/2012, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF n° 656.676.543-34, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2020..

  
\_\_\_\_\_  
**OK EMPREENDEIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.  
CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO  
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34  
RNP: 061108699-9 CREA/CE N° 49578**

**O.K. EMPREENDEIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Rua Joaquim pimenta N° 195 – Bairro montese  
Fone: 32571432- 3048-6355 91714836  
CNPJ N° 08.642.026/0001-45**





## DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SOBRAL  
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020-SEINF/CPL

OK EMPREENDEMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n. 08.642.026/0001-45, sediada na rua Joaquim pimenta N.195 – bairro montese, por intermédio de seu Representante Legal pelo Sr. CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO, Carteira de Identidade nº 98001010498. expedida em 10/02/2012, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF nº 656.676.543-34, DECLARA,, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020-SEINF/CPL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2020..

  
\_\_\_\_\_  
OK EMPREENDEMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.  
CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO  
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34  
RNP: 061108699-9 CREA/CE Nº 49578



## TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

Sobral/CE, 17 de Fevereiro de 2020

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SOBRAL  
TOMADA DE PREÇO N° 009/2020-SEINF/CPL

**OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.**

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇO N° 009/2020-SEINF/CPL	INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: OK EMPREENDEMENTOS E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO	ENGENHEIRO	ENG. CIVIL	05 Anos
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR	ENGENHEIRO	ENG. CIVIL	03 Ano

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a e atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

Cientes:

Assinatura

Nome: CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO

Cargo: ENG. CIVIL

RNP N° 061108699-9

Assinatura:

Nome: ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR

Cargo: ENG. CIVIL

RNP N° 0617803188

## TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SOBRAL  
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020-SEINF/CPL

**OBJETO:** CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.


### QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TERMO DE EXPERIÊNCIA
CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO	ENGENHEIRO CIVIL	OBRAS DA NATUREZA	05 (ANOS)

Eu **CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO**, Eng. Civil CREA/CE Nº 061108699-9, me colo e a toda a nossa equipe técnica ao dispor dessa prefeitura para conclusão de todos os serviços, que se fizerem necessários.

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a realizar as atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2020...



---

**OK EMPREENDIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.**  
CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO  
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34  
RNP: 061108699-9 CREA/CE Nº 49578



## DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SOBRAL  
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020-SEINF/CPL

**OBJETO:** CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.

### DECLARAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Prezados Senhores,

Eu **CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO**, Engenheiro Civil, CREA/CE Nº 061108699-9, **DECLARO** que **AUTORIZO** minha indicação para a Composição do Quadro Técnico da Empresa **OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita sob. CNPJ Nº 08.642.026/0001-45, com sede à Rua Joaquim Pimenta, nº 195 - Bairro Montese, CEP: 60.410220, Fortaleza-CE, para fins da **HABILITAÇÃO** no Processo da TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020-SEINF/CPL.

Eu **CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO**, Eng. Civil CREA/CE Nº 061108699-9, me colo e a toda a nossa equipe técnica a dispor para a conclusão de todos os serviços, que se fizerem necessários.

Ainda assumo o Compromisso de permanecer integrante como Responsável Técnico da mesma, no caso do objeto Contratual vier a ser adjudicado, tudo para fiel e exata execução contratual.

Atenciosamente,

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2020..

  
\_\_\_\_\_  
**OK EMPREENDIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.**  
CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO  
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34  
RNP: 061108699-9 CREA/CE Nº 49578

**O.K. EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
Rua Joaquim pimenta Nº 195 – Bairro montese  
Fone: 32571432- 3048-6355 91714836  
CNPJ Nº 08.642.026/0001-45





## DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SOBRAL  
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020-SEINF/CPL

**OBJETO:** CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.

**OK EMPREENDEMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº. 08.642.026/0001-45, sediada na Rua Joaquim Pimenta Nº 195 – bairro Montese, DECLARA FORMAL assinada pelo Sr. CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO, Carteira de Identidade nº 98001010498, expedida em 10/02/2012, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF nº 656.676.543-34, como representante desta Empresa e responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem **PLENO CONHECIMENTO** das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira

Atenciosamente,

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2020..

  
OK EMPREENDEMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.  
CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO  
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34  
RNP: 061108699-9 CREA/CE Nº 49578

O.K. EMPREENDEMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Rua Joaquim pimenta Nº 195 – Bairro montese  
Fone: 32571432- 3048-6355 91714836  
CNPJ Nº 08.642.026/0001-45





## DECLARAÇÃO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO

A  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SOBRAL  
TOMADA DE PREÇO N° 009/2020-SEINF/CPL


**OBEJTO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.**

### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e sob a pena da lei que o endereço eletrônico **Email: comercial@okempreendimentos.eng.br é o n° Fone: 32571432-3048-6355**, meios estes através dos quais receberei oficialmente comunicados e notificações por parte do Município de Sobral, relativo ao processo licitatório na Modalidade Ref.: TOMADA DE PREÇO N° 009/2020-SEINF/CPL e respectivos contratos casa logre êxito.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas de Lei.

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2020..

  
\_\_\_\_\_  
**OK EMPREENDIMIENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.**  
CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO  
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34  
RNP: 061108699-9 CREA/CE N° 49578

**O.K. EMPREENDIMIENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
Rua Joaquim pimenta N° 195 – Bairro montese  
Fone: 32571432- 3048-6355 91714836  
CNPJ N° 08.642.026/0001-45





**ANEXO I**  
**FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SOBRAL  
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020-SEINF/CPL

**OBJETO:** CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, enviamos a seguir dados de nossa empresa e de nosso representante legal.

**NOME/RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:** OK EMPREENDIMIENTOS  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

**CNPJ Nº:** 08.642.026/0001-45.

**ENDEREÇO:** Rua Joaquim Pimenta, nº 195, Bairro: Montese, CEP nº 60.410-220.

**REPRESENTANTE TÉCNICO:** Carlos Kleber Araújo Pinho.

**CPF Nº:** 656.676.543-34.


**RG Nº:** 980.010.104-93 SSP/CE.

**PROFISSÃO:** Engenheiro Civil.

**CREA/CE:** 49578AP-CE – RNP Nº 0611086999.

**BANCO:** Banco do Brasil, Agência: Nº 1218-1, Conta Corrente: Nº 31678-4.

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2020..

  
\_\_\_\_\_  
**OK EMPREENDIMIENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.**  
CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO  
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34  
RNP: 061108699-9 CREA/CE Nº 49578

**O.K. EMPREENDIMIENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
Rua Joaquim pimenta Nº 195 – Bairro montese  
Fone: 32571432- 3048-6355 91714836  
CNPJ Nº 08.642.026/0001-45





**ANEXO I  
FICHA DE CREDENCIAMENTO**

**À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SOBRAL  
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020-SEINF/CPL**

**OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.**

**NOME DO LICITANTE: OK EMPREENDEMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

**CNPJ: Nº 08.642.026/0001-45.**

**ENDEREÇO COMPLETO: Rua Joaquim Pimenta Nº 195- BAIRRO: Montese  
CIDADE: Fortaleza CEP: 60.410220**

**FONE: (85) 3257 – 1432 FAX : 3048 – 6355**

**PESSOA PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Sr. CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO, Carteira de Identidade nº 98001010498. expedida em 10/02/2012, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF nº 656.676.543-34.**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO DO LICITANTE:  
comercial@okempreendimentos.eng.br**

**PESSOA P/ CONTATO: Marcelo Carneiro Lima**

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2020..

**OK EMPREENDEMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.  
CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO  
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34  
RNP: 061108699-9 CREA/CE Nº 49578**



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SOBRAL  
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020-SEINF/CPL

**OBEJTO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.**

Pela presente declaramos, sob as penalidades da lei, que a OK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., com sede à Rua Joaquim pimenta nº 195 bairro montese, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ nº 08.642.026/0001-45, por intermédio de seu responsável técnico o(a) Sr(a) CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 98001010493, CPF nº 656.676.543-34 CREA Nº 061108699-9, tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto da licitação, **DECLINANDO DA VISITA** prevista no Edital, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não se utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros de aspectos técnicos ou financeiros com a Prefeitura Municipal de Sobral.

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2020..

  
\_\_\_\_\_  
**OK EMPREENDIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.**  
CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO  
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34  
RNP: 061108699-9 CREA/CE Nº 49578

**O.K. EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
Rua Joaquim pimenta Nº 195 – Bairro montese  
Fone: 32571432- 3048-6355 91714836  
CNPJ Nº 08.642.026/0001-45

