



CARTA-PROPOSTA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020-SEINF/CPL
PROCESSO Nº P107482/2020**

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE (VARZEA DA PEDRA - CAIOCA).

HORA E DATA DA ABERTURA: 24 DE MARÇO DE 2020, HORÁRIO: 09:00 HORAS.

APRESENTAMOS A V. SAS, NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020-SEINF/CPL, CUJO OBJETO É A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE (VARZEA DA PEDRA - CAIOCA), CONFORME PROJETO BÁSICO E EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, TOTAL GLOBAL R\$ 640.309,58 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE ACORDO COM EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL.

INFORMAMOS E DECLARAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO DECLARAMOS, QUE A EMPRESA SE RESPONSABILIZA PELAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: OS PREÇOS UNITÁRIOS PROPOSTOS PARA CADA ITEM CONSTANTE DA PLANILHA DE ORÇAMENTO INCLUI TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TAIS COMO: MATERIAIS, CUSTO HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, IMPOSTOS/TAXAS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, TRANSPORTES, SEGUROS E LUCRO, ASSIM GARANTINDO ARCAR COM TODAS AS ETAPAS E CUSTOS FINANCEIRAS PARA O BOM DESEMPENHO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020-SEINF/CPL.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.

RUA: NIVALDO SOARES DE PINHO, 78, VENÂNCIOS, CRATEÚS, CEARÁ, CEP: 63.700-000, CNPJ: 73.694.788/0001-57

ESCRITÓRIO CRATEÚS: (88) 3692.3599/ESCRITÓRIO FORTALEZA: (85) 3016.7411

E-MAIL: SALINASENGENHARIA@HOTMAIL.COM



ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS COTADOS ABAIXO, CASO SEJAMOS VENCEDORES DA PRESENTE LICITAÇÃO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O **SR. FRANCISCO LENNON BARBOSA MARTINS, CPF Nº 057.674.223-62, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.**

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

INFORMAMOS QUE A TABELA ADOTADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS, EM ANEXO.

DECLARAMOS QUE VISITAMOS OS LOCAIS DOS SERVIÇOS, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE VERIFICAMOS TODOS OS PROJETOS DOS SERVIÇOS, ESTANDO DA ACORDO COM OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL DA REFERIDA TOMADA DE PREÇOS A SEUS ANEXOS.


ATENCIOSAMENTE,


SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 73.694.788/0001-57
FRANCISCO LENNON BARBOSA MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 057.674.223-62

RUA: NIVALDO SOARES DE PINHO, 78, VENÂNCIOS, CRATEÚS, CEARÁ, CEP: 63.700-000, CNPJ: 73.694.788/0001-57

ESCRITÓRIO CRATEÚS: (88) 3692.3599/ESCRITÓRIO FORTALEZA: (85) 3016.7411

E-MAIL: SALINASENGENHARIA@HOTMAIL.COM





OBRA: PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: DISTRITO DE CAIOCA
 MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1 (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 24,52%

PI ANII HA ORCAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
1.1	COMP.EXT.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	4.00	R\$ 4.684,29	R\$ 18.737,16
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 18.737,16
2		INSTALAÇÃO DA OBRA				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12.00	R\$ 150,88	R\$ 1.810,56
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 1.810,56
3		SERVÍCIOS PRELIMINARES				
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	14.000,00	R\$ 0,25	R\$ 3.500,00
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 3.500,00
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	14.000,00	R\$ 1,84	R\$ 25.760,00
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	14.000,00	R\$ 30,85	R\$ 431.900,00
4.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.610,00	R\$ 19,50	R\$ 109.395,00
4.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:2	M3	50,40	R\$ 709,66	R\$ 35.766,86
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 602.821,86
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	14.000,00	R\$ 0,96	R\$ 13.440,00
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 13.440,00
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 640.309,58

[Handwritten Signature]
 SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 CNPJ: 17.569.478/0001-57
 FRANCISCO LENNON BARBOSA MARTINS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF Nº 087.674.223-62

[Handwritten Signature] *[Handwritten Signature]*



OBRA: PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: DISTRITO DE CAIOCA
 MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2,02%	R\$ 10.737,16	25,00%	R\$ 4.694,20	25,00%	R\$ 4.694,20	25,00%	R\$ 4.694,20	25,00%	R\$ 4.694,20
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	0,28%	R\$ 1.810,56	100,00%	R\$ 1.810,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,55%	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	94,15%	R\$ 602.821,86	10,00%	R\$ 60.282,19	30,00%	R\$ 180.846,56	30,00%	R\$ 180.846,56	30,00%	R\$ 180.846,56
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2,10%	R\$ 13.440,00		R\$ -	20,00%	R\$ 2.688,00	40,00%	R\$ 5.376,00	40,00%	R\$ 5.376,00
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 640.309,58								
TOTAL PARCIAL				10,98%	R\$ 70.277,04	29,39%	R\$ 188.218,85	29,81%	R\$ 190.906,85	29,81%	R\$ 190.906,85
TOTAL ACUMULADO				10,98%	R\$ 70.277,04	40,37%	R\$ 258.495,89	70,18%	R\$ 449.402,74	100,00%	R\$ 640.309,58

[Handwritten Signature]
 SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 CNPJ: 73.694.788/0001-67
 FRANCISCO LENNON BARBOSA MARTINS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF Nº 057.674.223-82

[Faint Stamp]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Nº 057.074.222-82

[Handwritten Signature]



OBRA: PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: DISTRITO DE CAJOCA
 MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1 (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 24,52%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P. unitário	P. total			
COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO				4.684,29			M2
	MAO DE OBRA							
	FNCARRFGADODFTURMA/FFITOR(COM ENCARGOS INCL USOS)	H	1.232	3.053.47	3.761.88			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3.761.880					
			Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	Mão de Obra					922.41	4.584.29	
	3.761.88		-			150.80	1.62	
C1037	PLACAS PADRÃO DA OBRA							
	MAO DE OBRA							
	SFRVFNTE	H	1.540	13.21	20.34			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	20.340					
	MATERIAL/SERVICO							
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA FSP. 0.3MM	M2	1.020	25.53	26.04			
	FSMAITE SINTETICO	LT	1.000	16.52	16.52			
	PONTAITE/BARROTE DE 3"X3"	M	4.500	12.66	56.97			
	PRFGO 15X15	KG	0.150	8.67	1.30			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	100.830					
			Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	Mão de Obra					29.71	150.81	
	20.34		-		100.83	0,25	M2	
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M²)							
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHONETE SAVIRO (CHP)	H	0.001	53.69	0.0537			
	NÍVEL (CHP)	H	0.002	0.43	0.0009			
	TRADUZIDO (CHP)	H	0.002	1.09	0.0022			
	T O T A L Equipam.	R\$	0.057					
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE	H	0.003	14.52	0.04			
	NIVELADOR	H	0.002	21.46	0.0429			
	TOPOGRAFO	H	0.002	28.70	0.0574			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0.140					
			Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	Mão de Obra					0.05	0.2	
	0.14		-		0.0570	1.84	M2	
C3233	REGUIARIZAÇÃO DO SUB-FITO							
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	H	0.0011	30.51	0.0336			
	COMPACT. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPROP. (CHI)	H	0.0017	43.12	0.0733			
	GRAD. DE DISCOS (CHI)	H	0.0004	2.34	0.0009			
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0.0000	62.26	-			
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0.0004	19.94	0.0080			
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	H	0.0040	98.38	0.3935			
	COMPACT. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0.0004	127.58	0.0510			
	COMPACT. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0.0009	121.22	0.1091			
	GRAD. DE DISCOS (CHP)	H	0.0027	3.29	0.0072			
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0.0006	150.25	0.1141			
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0.0027	67.47	0.1484			
	T O T A L Equipam.	R\$	1.345					
	MAO DE OBRA							
	SFRVFNTE	H	0.010	13.21	0.1321			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0.132					
			Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	Mão de Obra					0.36	1.8	
	0.13		-		1.3450	30,85	M2	
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO							
	Equipam. (C/HORARIO)							
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0.050	18.59	0.9295			
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPRIADO (CHP)	H	0.010	59.54	0.5954			
	T O T A L Equipam.	R\$	1.525					
	MAO DE OBRA							
	CAIETEIRO	H	0.231	17.83	4.12			
	SFRVFNTE	H	0.462	13.21	6.1030			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10.723					
	MATERIAL/SERVICO							
	AREIA VERMELHA	M3	0.150	25.47	3.82			
	PEDRA DE MÃO (CALHÇA)	M3	0.150	24.47	3.67			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	13.030					
			Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	Mão de Obra					6.07	30.8	
	10.22		-		13.03	19,50	M	
C0365	BANQUETA/ MFO FIO DE CONCRETO MOI DADO NO LOCAL							
	MAO DE OBRA							
	PFDRFRO	H	0.1155	17.83	2.06			
	SFRVFNTE	H	0.1925	13.21	2.54			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4.6000					
	MATERIAL/SERVICO							
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEI)	M	1.0000	2.31	2.31			



OBRA: PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: DISTRITO DE CAIOCA
 MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1 (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85.20%; MÊS 48.69% E BDI: 24.52%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total					
	CAIACÃO FM DUAS DEFORMAÇÕES COM SUPERFÍCIE	M2	0.2500	3.00	0.75					
	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0.0150	26.96	0.40					
	ESCOVAÇÃO F CARGA DE MATERIAL DE LAZIDA	M3	0.0370	2.95	0.11					
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO	M3	0,0340	220,35	7,49					
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	RS	11.0600							
		Mão de Obra	Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			
C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PFN. TRACO 1:2					3.82	709.66	M3		
	MAO DE OBRA									
	SERVENTE	H	22.9229	13.21	302.81					
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	302.8100							
	MATERIAL/SERVICO									
	AREIA MÉDIA	M3	1.0710	39.27	42.06					
	CIMENTO PORTLAND	KG	643.0000	0.35	225.05					
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	RS	267.1100							
		Mão de Obra	Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			
C3447	IMPRESA DE PISO FM ÁREA URBANIZADA					139.74	0.96	M2		
	MAO DE OBRA									
	SERVENTE	H	0.058	13.21	0.77					
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	0.770							
		Mão de Obra	Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral			
						0.19	0.96			

[Handwritten signature and stamp]


[Handwritten signature]



OBRA: PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: DISTRITO DE CAIOCA
MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2,93%	R\$ 18.737,16
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	0,28%	R\$ 1.810,56
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,55%	R\$ 3.500,00
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	94,15%	R\$ 602.821,86
5	RECEITA FINAL DA OBRA	2,09%	R\$ 13.440,00
	TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 640.309,58


CNPJ: 73.694.788/0001-57
FRANCISCO LENNON BARBOSA MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 057.674.225-82



OBRA: PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: DISTRITO DE CAIOCA
MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ

PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	2,00%
I.4	CPRB	4,50%
Total dos Impostos/Taxas		10,15%

[Handwritten signature]
CENTRAL DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
CNPJ Nº 0001-57
FRANCISLENE CARNEIRO MARTINS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF Nº 147.574.422-00



OBRA: PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: DISTRITO DE CAIOCA
MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%
	Total	4,56%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	Total	6,96%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	2,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	10,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)}$	$\times 100$
		Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) = 24,52%

[Handwritten signature]
SALINAS ENGENHARIA CIVIL LTDA
RUA: NIVALDO SOARES DE PINHO, Nº 78, VENÂNCIOS, CRATEÚS, CEARÁ, CEP: 63.700-000, CNPJ: 73.694.788/0001-57
FONES/CEL: (85) 3692.3599 (85) 9.9630.9892, E-MAIL: SALINASENGENHARIA@HOTMAIL.COM


[Handwritten signature]



OBRA: PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: DISTRITO DE CAIOCA
MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MIENSALISTA %	HORISTA %	MIENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,07	0,71	0,07	0,71
B4	13º SALARIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,94	44,97	16,94
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,47	0,36	0,50	0,38
D3	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	-	-	-	-
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19	17,05	6,58
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69	114,23	72,08


 LEONARDO SOARES DE MENEZES E CONSR. FRANCISCO SOARES
 CNPJ 73.694.788/0001-57
 FRANCISCO LEONARDO BARBOSA MARTINS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF Nº 087.874.223-82