

R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858.301/0001-65



PROPOSTA COMERCIAL

Sobral – Ce., 17 de fevereiro de 2020

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020–SME/CPL**

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020–SME/CPL**, pelo preço global de R\$1.306.294,58 (um milhão, trezentos e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais, cinquenta e oito centavos), com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


.....
R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ N° 14.858.301/0001-65


.....
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30





PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N°007 2020 SME /CPL

17 de fevereiro de 2020

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CAIC

TABELA: SEINFRA 26.1 - DESON.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

SINAPI 09/2019 - DESON.

BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITARIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 27.155,00
1.1	COMP_EXT_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 218,08	R\$ 271,55	R\$ 27.155,00
2		INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 6.947,00
2.1	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	R\$ 3.282,93	R\$ 4.087,90	R\$ 4.087,90
2.2	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	M2	20,00	R\$ 80,34	R\$ 100,04	R\$ 2.000,80
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 114,88	R\$ 143,05	R\$ 858,30
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 59.879,34
3.1	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	142,88	R\$ 280,69	R\$ 349,52	R\$ 49.939,42
3.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	64,86	R\$ 32,84	R\$ 40,89	R\$ 2.652,13
3.3	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	128,12	R\$ 16,15	R\$ 20,11	R\$ 2.576,49
3.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	214,15	R\$ 14,49	R\$ 18,04	R\$ 3.863,27
3.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	214,15	R\$ 3,18	R\$ 3,96	R\$ 848,03
4		RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL					R\$ 11.663,51
4.1	C4739	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	34,43	R\$ 272,05	R\$ 338,76	R\$ 11.663,51
		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 82.462,61
	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,94	R\$ 268,92	R\$ 334,86	R\$ 314,77
5.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,63	R\$ 315,08	R\$ 392,34	R\$ 247,17
5.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,31	R\$ 390,24	R\$ 485,93	R\$ 150,64
5.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	45,49	R\$ 263,34	R\$ 327,91	R\$ 14.916,63
5.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	3605,90	R\$ 6,21	R\$ 7,73	R\$ 27.873,61
5.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	43,15	R\$ 41,98	R\$ 52,27	R\$ 2.255,45
5.7	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	362,77	R\$ 64,56	R\$ 80,39	R\$ 29.163,08
5.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	7,09	R\$ 83,89	R\$ 104,46	R\$ 740,62
5.9	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	R\$ 142,23	R\$ 177,10	R\$ 6.800,64
6		PAREDES E PAINÉIS					R\$ 30.389,77
6.1	C3612	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO TIPO STONE CINZA (14x19x49)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=	M2	29,76	R\$ 46,81	R\$ 58,29	R\$ 1.734,71
6.2	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	78,92	R\$ 291,59	R\$ 363,09	R\$ 28.655,06
7		PISOS					R\$ 133.406,46
7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	223,47	R\$ 23,73	R\$ 29,55	R\$ 6.603,54
7.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	691,37	R\$ 13,59	R\$ 16,92	R\$ 11.697,98
7.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	426,25	R\$ 56,91	R\$ 70,86	R\$ 30.204,08
7.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	426,25	R\$ 5,94	R\$ 7,40	R\$ 3.154,25
7.5	COMP_EXT_02	POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO COM APLICAÇÃO DE RESINA	M2	2157,93	R\$ 20,95	R\$ 26,09	R\$ 56.300,39
	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	368,91	R\$ 44,51	R\$ 55,42	R\$ 20.444,99
7.7	C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	M2	142,04	R\$ 28,28	R\$ 35,21	R\$ 5.001,23
8		REVESTIMENTOS					R\$ 105.240,96
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	54,95	R\$ 3,79	R\$ 4,72	R\$ 259,36
8.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	949,63	R\$ 23,21	R\$ 28,90	R\$ 27.444,31
8.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	949,63	R\$ 59,63	R\$ 74,25	R\$ 70.510,03
8.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	949,63	R\$ 5,94	R\$ 7,40	R\$ 7.027,26
9		PINTURAS					R\$ 184.586,21
9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	10132,31	R\$ 11,90	R\$ 14,82	R\$ 150.160,83
9.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1785,60	R\$ 9,15	R\$ 11,39	R\$ 20.337,98
9.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	412,15	R\$ 4,28	R\$ 5,33	R\$ 2.196,76
9.4	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	412,15	R\$ 5,77	R\$ 7,18	R\$ 2.959,24
9.5	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	694,51	R\$ 10,33	R\$ 12,86	R\$ 8.931,40
10		COBERTURA					R\$ 449.704,48
10.1	COMP_EXT_03	ESTRUTURA DE AÇO ETRELIÇADA PARA COBERTURA	M2	2867,32	R\$ 60,79	R\$ 75,70	R\$ 217.056,12
10.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	3436,67	R\$ 35,81	R\$ 44,59	R\$ 153.241,12
10.3	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	569,35	R\$ 112,01	R\$ 139,47	R\$ 79.407,24
11		ESQUADRIAS					R\$ 29.320,99
11.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	6,00	R\$ 470,43	R\$ 585,78	R\$ 3.514,68
11.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	5,00	R\$ 485,78	R\$ 604,89	R\$ 3.024,45
11.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	21,12	R\$ 285,18	R\$ 355,11	R\$ 7.499,92
11.4	COMP_EXT_04	PORTA DE MADEIRA MUIRACATIARA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m, ESP=32mm	UN	6,00	R\$ 475,70	R\$ 592,34	R\$ 3.554,04
11.5	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	22,68	R\$ 41,92	R\$ 52,20	R\$ 1.183,90
11.6	COMP_EXT_05	FECHAMENTO EM LAMBRI PVC	M	200,00	R\$ 42,34	R\$ 52,72	R\$ 10.544,00
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SANITÁRIAS					R\$ 150.789,35

12.1	COMP_EXT_06	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	568,00	R\$ 105,75	R\$ 131,68	992	R\$ 74.794,24
12.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	227,00	R\$ 11,98	R\$ 14,92	4	R\$ 3.386,84
12.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	17,00	R\$ 10,08	R\$ 12,55	4	R\$ 213,35
12.4	C2489	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	UN	6,00	R\$ 42,46	R\$ 52,87	4	R\$ 317,22
12.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	76,00	R\$ 10,54	R\$ 13,12	4	R\$ 997,12
12.6	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	32,00	R\$ 26,54	R\$ 33,05	4	R\$ 1.057,60
12.7	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	20,00	R\$ 16,75	R\$ 20,86	4	R\$ 417,20
12.8	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	2000,00	R\$ 3,94	R\$ 4,91	4	R\$ 9.820,00
12.9	COMP_EXT_07	REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	16,00	R\$ 369,74	R\$ 460,40	4	R\$ 7.366,40
12.10	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	250,00	R\$ 20,31	R\$ 25,29	4	R\$ 6.322,50
12.11	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	30,00	R\$ 18,33	R\$ 22,82	4	R\$ 684,60
12.12	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	46,00	R\$ 319,70	R\$ 398,09	4	R\$ 18.312,14
12.13	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	4,00	R\$ 668,67	R\$ 832,63	4	R\$ 3.330,52
12.14	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	21,00	R\$ 307,68	R\$ 383,12	4	R\$ 8.045,52
12.15	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	6,55	R\$ 173,07	R\$ 215,51	4	R\$ 1.411,59
12.16	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	15,00	R\$ 230,23	R\$ 286,68	4	R\$ 4.300,20
12.17	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD. P/WC (INSTALADO)	UN	29,00	R\$ 60,48	R\$ 75,31	4	R\$ 2.183,99
12.18	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	8,00	R\$ 67,06	R\$ 83,50	4	R\$ 668,00
12.19	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	8,00	R\$ 57,94	R\$ 72,15	4	R\$ 577,20
12.20	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	49,00	R\$ 45,57	R\$ 56,74	4	R\$ 2.780,26
12.21	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	29,00	R\$ 23,52	R\$ 29,29	4	R\$ 849,41
12.22	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	63,00	R\$ 29,29	R\$ 36,47	4	R\$ 2.297,61
12.23	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	R\$ 263,35	R\$ 327,92	4	R\$ 655,84
13		QUADRA POLIESPORTIVA						R\$ 14.219,66
13.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	770,00	R\$ 12,35	R\$ 15,38	4	R\$ 11.842,60
13.2	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	M	150,00	R\$ 8,43	R\$ 10,50	4	R\$ 1.575,00
13.3	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	R\$ 644,12	R\$ 802,06	4	R\$ 802,06
14		ANFITEATRO						R\$ 2.532,10
14.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	148,51	R\$ 13,69	R\$ 17,05	4	R\$ 2.532,10
15		LIMPEZA FINAL						R\$ 17.997,14
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2157,93	R\$ 6,70	R\$ 8,34	4	R\$ 17.997,14
TOTAL GERAL COM BDI								R\$ 1.306.294,58

HUM MILHÃO, TREZENTOS E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CAIC

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1) \times 100$$

B D I = 24,52 %


JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CAIC

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			(%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18,00%	R\$ 4.887,90	21,00%	R\$ 5.702,55	25,50%	R\$ 6.924,53	20,00%	R\$ 5.431,00	15,50%	R\$ 4.209,03	100,00%	R\$ 27.155,00
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 6.947,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.947,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50,00%	R\$ 29.939,67	50,00%	R\$ 29.939,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 59.879,34
4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	25,00%	R\$ 2.915,88	50,00%	R\$ 5.831,76	25,00%	R\$ 2.915,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.663,51
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	R\$ 82.462,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 82.462,61
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$ 30.389,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.389,77
7	PISOS	25,00%	R\$ 33.351,62	25,00%	R\$ 33.351,62	25,00%	R\$ 33.351,62	25,00%	R\$ 33.351,62	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 133.406,46
8	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 52.620,48	50,00%	R\$ 52.620,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 105.240,96
9	PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 92.293,11	50,00%	R\$ 92.293,11	100,00%	R\$ 184.586,21
10	COBERTURA	20,00%	R\$ 89.940,90	20,00%	R\$ 89.940,90	20,00%	R\$ 89.940,90	20,00%	R\$ 89.940,90	20,00%	R\$ 89.940,90	100,00%	R\$ 449.704,48
11	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.320,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.320,99
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 75.394,68	50,00%	R\$ 75.394,68	100,00%	R\$ 150.789,35
13	QUADRA POLIESPORTIVA	20,00%	R\$ 2.843,93	20,00%	R\$ 2.843,93	50,00%	R\$ 7.109,83	10,00%	R\$ 1.421,97	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.219,66
14	ANFITEATRO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.532,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.532,10
15	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.997,14	100,00%	R\$ 17.997,14
SIMPLES		21,72%	R\$ 283.679,27	19,10%	R\$ 249.551,89	14,96%	R\$ 195.395,32	22,80%	R\$ 297.833,26	21,42%	R\$ 279.834,84		R\$ 1.306.294,58
ACUMULADO		21,72%	R\$ 283.679,27	19,10%	R\$ 533.231,16	14,96%	R\$ 728.626,48	22,80%	R\$ 1.026.459,74	21,42%	R\$ 1.306.294,58		

1.306.294,58



Handwritten signatures and initials.

JOSÉ AULUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D




PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CAIC

1. ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
FGTS	1,50
SESI	1,00
SENAI	0,20
EBRAE	0,60
INCRA	2,50
Salário-educação	3,00
Seguro de acidentes do trabalho	8,00
GRUPO B	44,97
Férias (adicional de 1/3)	9,18
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,07
Faltas legais	0,72
13º salário	10,83
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Dias de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
GRUPO C	15,41
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,81
Aviso prévio indenizado	5,60
Férias Indenizadas	4,40
Aviso prévio trabalhado	0,13
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02
Grupo A x Grupo B	7,55
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,47
TOTAL GERAL	85,20


 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D

