

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 06. 01. 23.		CG0283		C0283		DATA BASE:			
DESCRIÇÃO: ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm						UNIDADE: M			
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
IH2320	ENCANADOR	0,10000	H	20,10	2,01				
IH2543	SERVEANTE	0,10000	H	14,76	1,48				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA									
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000					3,49		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO									
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL									
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
C20719	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 150mm ATÉ 15km	1,00000	M	0,69	0,69				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES									
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO									
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE									
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL									
B.D.I. (20,80%)									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									

Fortaleza, fevereiro, 2021


Engº Ítalo Carvalho Feitosa
RNF 0609609211

M



COSAMPA Projetos e Construções Ltda.
CNPJ: 03.006.548/0001-37 - CEP: 60.867-295
Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1354 - Boa vista - Fortaleza - CE.
Fone (85) 3033.3477 - Dtiocoo@cosampa.com.br





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 06.01.24.		C32860		C2860		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA						UNIDADE: M3	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH2543	SERVENTE	1,30000	H	14,76	19,19		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000			19,19		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM0108	AREIA GROSSA	1,15000	M3	55,00	63,25		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtd	Unid	Custo		DMT	
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)
							(RP)
							(PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							
Fortaleza, fevereiro, 2021						CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL	
Engº Italo Carvalho Feitosa RNP 0609509211						82,44	
						B.D.I. (20,80%)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							
99,59							



2672
Y

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 06. 01. 25.		CG2907		C2907		DATA BASE:		
DESCRIÇÃO POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm						UNIDADE: UN		
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
IE0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	1,00000	0,100000	0,000000	116,19	0,00	11,62	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							11,62	
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL			
IH2391	PEDREIRO	1,36000	H	20,10	27,34			
IH2543	SERVENTE	0,76000	H	14,76	11,22			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							38,56	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				50,18	
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							50,18	
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
IM2186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	1,00000	M	121,84	121,84			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							121,84	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
C50170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	0,00900	M3	404,02	3,64			
C60838	CONCRETO P/IBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,04240	M3	309,40	13,12			
CG2854	LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D= 600mm	1,00000	UN	195,03	195,03			
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							211,79	
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								
F - TRANSPORTES		Qtd	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)		
				(LN)	(RP)	(PV)		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE								
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							383,81	
B.D.I. (20,80%)							79,83	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							463,64	


Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211



COSAMPA Projetos e Construções Ltda.
CNPJ: 03.006.516/0001-37 - CEP: 60.867-295
Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1354 - Boa Vista - Fortaleza - CE.
Fone (85) 3033.3477 - bicfoao@cosampa.com.br






COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 06. 01. 26.		CG2908		C2908		DATA BASE:			
DESCRIÇÃO POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm						UNIDADE: UN			
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
IE0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	1,00000	0,300000	0,000000	116,19	0,00	34,86		
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							34,86		
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
IH2391	PEDREIRO			20,10	27,34				
IH2543	SERVENTE			14,76	11,22				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							38,56		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							73,42		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							73,42		
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
IM2163	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	1,00000	M	282,55	282,55				
IM2451	TUBO CONCRETO ARMADO CA2, D=600MM - L=400MM	1,00000	UN	75,00	75,00				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							357,55		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
C50170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	0,04300	M3	404,02	17,37				
C60838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,23550	M3	309,40	72,86				
CG2852	LAJE C/FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D=1000mm	1,00000	UN	135,11	135,11				
CG2856	LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D=1000mm	1,00000	UN	337,83	337,83				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							563,17		
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO									
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE									
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							994,14		
B.D.I. (20,80%)							206,78		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							1.200,92		

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS


ITEM: 06.01.27.		CG0012		C0012		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm						UNIDADE: M	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
IE0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	1,00000	0,200000	0,000000	116,19	0,00	23,24
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							23,24
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH2391	PEDREIRO	1,36000	H	20,10	27,34		
IH2543	SERVENTE	0,76000	H	14,76	11,22		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							38,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				61,80
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							61,80
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM2183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	1,00000	M	282,55	282,55		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							282,55
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CS0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	0,01300	M3	404,02	5,25		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							5,25
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo =			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							349,60
B.D.I. (20,80%)							72,72
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							422,32

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211

Handwritten signature





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 06. 01. 28.		CG0232		C0232		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA						UNIDADE: M	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
			CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS				
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH0037	AJUDANTE	0,75000	H	16,28	12,21		
IH0498	CARPINTEIRO	0,75000	H	20,10	15,08		
IH2320	ENCANADOR	0,12000	H	20,10	2,41		
IH2543	SERVEnte	5,36000	H	14,76	79,11		
				CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA		108,81	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000		CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO		108,81	
				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO		108,81	
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM0197	BARROTE DE 2"x2"	1,50000	M	5,39	8,09		
IM2410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	0,10000	KG	11,26	1,13		
IM2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	0,65000	M2	25,54	16,60		
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL		25,82	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
C60840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,18480	M3	323,75	59,83		
				CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES		59,83	
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO			
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo		DMT	CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)
							(RP)
							(PV)
Fortaleza, fevereiro, 2021				CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE			
				CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL			194,46
				B.D.I. (20,80%)			40,46
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL			234,91

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0909609211

M





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 06.01.29.		C10584		C0584		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)						UNIDADE: M	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
IE0731	COMPUTADOR PENTIUM (CHP)	1,00000	OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
IE0760	PLOTTER (CHP)	1,00000	0,011000	0,000000	0,94	0,00	0,01
IE0786	VEICULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	1,00000	0,001000	0,000000	4,34	0,00	0,00
			0,004000	0,000000	71,17	0,00	0,28
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							0,29
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH0037	AJUDANTE	0,01700	H	16,28	0,28		
IH2299	DESENHISTA (EM CAD /CAGECE)	0,00100	H	29,90	0,03		
IH2384	OPERADOR DE COMPUTADOR	0,01140	H	23,04	0,26		
IH2445	TOPOGRAFO	0,01700	H	32,69	0,56		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							1,13
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				1,42
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							1,42
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM0857	COPIA HELIOGRAFICA	0,00500	M2	15,00	0,08		
IM2385	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g	0,01700	M2	6,80	0,12		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							0,20
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(FV)	
				(LN)	(RP)	(FV)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							1,62
B.D.I. (20,80%)							0,34
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							1,98

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP/0609609211



COSAMPA Projetos e Construções Ltda.
CNPJ: 03.006.548/0001-37 - CEP: 60.867-295
Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1354 - Dom Visto - Fortaleza - CE.
Fone: (85) 3033-3477 - contato@cosampa.com.br





2677

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS


ITEM: 06.02.22.		CG0284		C0284		DATA BASE:			
DESCRIÇÃO ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 200mm						UNIDADE: M			
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
IH2320	ENCANADOR	0,13000	H	20,10	2,61				
IH2543	SERVENTE	0,13000	H	14,76	1,92				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							4,53		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				4,53		
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				4,53		
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL									
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
C20720	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 200mm ATÉ 15km	1,00000	M	0,92	0,92				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							0,92		
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO									
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE									
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							5,45		
B.D.I. (20,80%)							1,13		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							6,58		

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0809609211

M





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 06. 03. 16.		CG0285		C0285		DATA BASE:		
DESCRIÇÃO: ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 250mm						UNIDADE: M		
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		GUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL			
IH2320	ENCANADOR	0,17000	H	20,10	3,42			
IH2543	SERVENTE	0,17000	H	14,76	2,51			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							5,93	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				5,93	
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				5,93	
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL								
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
C20721	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 250mm ATÉ 15km	1,00000	M	1,15	1,15			
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							1,15	
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								
F - TRANSPORTES		Qlde	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(FV)	(LN)	(RP)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE								
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							7,08	
B.D.I. (20,80%)							1,47	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							8,55	

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0699609211





2679

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 06.04.09.		C22793		C2793		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m						UNIDADE: M3	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
IE0727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	1,00000	0,090000	0,000000	75,73	0,00	6,82
IE0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	1,00000	0,130000	0,000000	94,59	37,30	12,30
IE0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	1,00000	0,090000	0,000000	18,84	0,00	1,70
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS	
						20,82	
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
					CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH2543	SERVENTE	0,13000	H	14,76	1,92		
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA	
						1,92	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO		22,74		
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO		22,74		
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
						CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES	
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO	
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo		DMT	CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE	
						CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL	
						22,74	
						B.D.I. (20,80%)	
						4,73	
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL	
						27,47	

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNF 0609609211

[Handwritten signature]



2.080

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 06.04.23.		CG0286		C0286		DATA BASE:				
DESCRIÇÃO: ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 300mm						UNIDADE: M				
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL			
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD				
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS				
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL					
IH2320	ENCANADOR	0,21000	H	20,10	4,22					
IH2543	SERVENTE	0,21000	H	14,76	3,10					
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA				
PRODUÇÃO DA EQUIPE						1,000			7,32	
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				
						7,32				
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL				
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
C20722	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 300mm ATÉ 15km	1,00000	M	1,36	1,36					
						CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES				
						1,36				
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO				
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			DMT		CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)	
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE				
						8,68				
						B.D.I. (20,80%)				
						1,81				
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL				
						10,49				

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Ítalo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211



2681


COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 06.05.11.		C22794		C2794		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 a 6,00m						UNIDADE: M3	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO:		CUSTO OPERACIONAL:		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
IE0727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	1,00000	0,090000	0,000000	75,73	0,00	6,82
IE0735	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP)	1,00000	0,100000	0,000000	210,10	0,00	21,01
IE0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	1,00000	0,090000	0,000000	18,84	0,00	1,70
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							29,53
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH2543	SERVENTE	0,13000	H	14,76	1,92		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							1,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				31,45
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							31,45
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtd	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							31,45
B.D.I. (20,80%)							6,54
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							37,99

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0509609211





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 06. 05. 25.		CG0288		C0288		DATA BASE:			
DESCRIÇÃO ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 400mm						UNIDADE: M			
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
IH2320	ENCANADOR	0,26000	H	20,10	5,23				
IH2543	SERVENTE	0,26000	H	14,76	3,84				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							9,07		
PRODUÇÃO DA EQUIPE						1,000	9,07		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							9,07		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							9,07		
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL									
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
C20724	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 400mm ATÉ 15km	1,00000	M	1,83	1,83				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							1,83		
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO									
F - TRANSPORTES		Qtd	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE									
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							10,90		
B.D.I. (20,80%)							2,27		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							13,17		

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211



2683
Y


COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.01.01.		C14919		C4919		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS						UNIDADE: M2	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
IE0779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	1,00000	0,000600	0,000000	150,00	0,00	0,09
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							0,09
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH2543	SERVENTE	0,00300	H	14,76	0,04		0,04
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							0,04
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							0,13
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							0,13
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
				(LN)	(RP)	(PV)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							0,13
B.D.I. (20,80%)							0,03
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							0,16

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.02.01.		C11630		C1630		DATA BASE:			
DESCRIÇÃO LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO						UNIDADE: M2			
A - EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL			
		OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
IH0498	CARPINTEIRO	0,13000	H	20,10	2,61				
IH2543	SERVENTE	0,13000	H	14,76	1,92				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							4,53		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000					CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO	4,53	
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							4,53		
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
IM0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	0,02000	KG	11,25	0,23				
IM1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	0,04000	M	3,53	0,14				
IM1724	PREGO	0,01200	KG	11,26	0,14				
IM2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	0,00900	M2	25,54	0,23				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							0,74		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES									
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO									
F - TRANSPORTES	Qtdde	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
			(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE									
Fortaleza, fevereiro, 2021							CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL	5,27	
Engº Italo Oryvalho Feitosa RNP 0609609211							B.D.I. (20,80%)	1,10	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							6,37		



2685
9

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12. 03. 11.		CN3311		C3311		DATA BASE:				
DESCRIÇÃO TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X)						UNIDADE: T				
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL			
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS										
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL					
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA										
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO		CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES										
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO										
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO		
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)	
IT7005	TRANSP COMERCIAL ROD PAV	1,000000	T.km				0,000000	0,000000	0,000000	7,68
Fortaleza, fevereiro, 2021		Engº Italo Carvalho Feltosa RNF 0609609211			CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE			7,68		
			CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL			7,68				
			B.D.I. (20,80%)			1,60				
			CUSTO UNITÁRIO TOTAL			9,28				



M

2686

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.04.01.		C31611		C1611		DATA BASE:		
DESCRIÇÃO LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM						UNIDADE: M2		
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
IE0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	1,00000	0,036000	0,000000	19,64	0,00	0,71	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							0,71	
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL			
IH2391	PEDREIRO			0,40000	H	20,10	8,04	
IH2543	SERVEENTE			1,10000	H	14,76	16,24	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							24,28	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					24,99
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					24,99
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
IM0109	AREIA MEDIA	0,03320	M3	51,00	1,69			
IM0280	BRITA	0,04400	M3	76,75	3,38			
IM0805	CIMENTO PORTLAND	11,00000	KG	0,40	4,40			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							9,47	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES								
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)		
				(LN)	(RP)	(PV)		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE								
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							34,46	
B.D.I. (20,80%)							7,17	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							41,63	

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0909609211





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12. 04. 02.		C60851		C0851		DATA BASE:		
DESCRIÇÃO CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa						UNIDADE: M3		
A - EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
		OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								
B - MÃO DE OBRA	QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA								
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	
C - MATERIAIS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
IM0829 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA	1,02000	M3	278,00	283,56				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL								
D - ATIVIDADES AUXILIARES	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES								
E - TEMPO FIXO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								
F - TRANSPORTES	Qtd	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO	
			(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE								
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							283,56	
B.D.I. (20,80%)							58,98	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							342,54	

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Ítalo Cayralho Feitosa
RNP 060969211



M

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.04.03.		C60034				C0034						
DESCRIÇÃO ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL												
DATA BASE:												
UNIDADE: M3												
A - EQUIPAMENTOS					QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
						OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS												
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA												
PRODUÇÃO DA EQUIPE					1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO						
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO												
C - MATERIAIS					QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
IM2421 SIKA 1					7,92000	KG	7,81	61,86				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL												
61,86												
D - ATIVIDADES AUXILIARES					QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES												
E - TEMPO FIXO					QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO												
F - TRANSPORTES					Qtde	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO		
							(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE												
Fortaleza, fevereiro, 2021					CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL					61,86		
Engº Italo Carvalho Feitosa RNP 0609609211					B.D.I. (20,80%)					12,87		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL												
74,73												

*Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211*

m



COSAMPA Projetos e Construções Ltda.
CNPJ: 03.006.548/0001-37 - CEP: 60.867-295
Rua Manoel Aguiar Pereira nº 1354 - Boa vista - Fortaleza - CE.
Fone (85) 3033-2477 - Escritorio@cosampg.com.br



youtube.com/fc/gupocosa
facebook.com/cosampg





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.04.04.		C60461		C0461		DATA BASE:		
DESCRIÇÃO BOMBEAMENTO DE CONCRETO						UNIDADE: M3		
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								
B - MÃO DE OBRA			QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA								
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
IM0266 BOMBEAMENTO DE CONCRETO		1,00000	M3	35,00	35,00			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL						35,00		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES								
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)		
				(LN)	(RP)	(PV)		
Fortaleza, fevereiro, 2021						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE		
<p>Engº Ítalo Carvalho Feitosa RNP 0609609211</p>						CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL		35,00
						B.D.I. (20,80%)		7,28
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL		42,28



2690

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12. 04. 05.		C60027		C0027		DATA BASE:			
DESCRIÇÃO ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m						UNIDADE: M2			
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
IE0762	RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHP)	1,00000	0,030000	0,000000	16,14	0,00	0,48		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							0,48		
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
IH2391	PEDREIRO	0,09000	H	20,10	1,81				
IH2543	SERVEANTE	0,09000	H	14,76	1,33				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							3,14		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				3,62		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							3,62		
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL									
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES									
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO									
F - TRANSPORTES		Qtd	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE									
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							3,62		
B.D.I. (20,80%)							0,75		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							4,37		

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Ítalo Cavalcão Feitosa
RNP 0609609211

[Handwritten signature]





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12. 04. 06.		C60217		C0217		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm						UNIDADE: KG	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	0,07000	H	16,28	1,14		
IH0121	ARMADOR/FERREIRO	0,07000	H	20,10	1,41		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO		2,55		
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO		2,55		
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	0,02000	KG	10,05	0,20		
IM0169	AÇO CA-60	1,15000	KG	4,64	5,34		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtd	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
				(LN)	(RP)	(PV)	
Fortaleza, fevereiro, 2021		CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE					
Engº Italo Caryélho Feltosa RNP 060909211		CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL					8,09
		B.D.I. (20,80%)					1,68
		CUSTO UNITÁRIO TOTAL					9,77

Engº Italo Caryélho Feltosa
RNP 060909211

M





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.04.07.		C60216		C0216		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm						UNIDADE: KG	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	0,08000	H	16,28	1,30		
IH0121	ARMADOR/FERREIRO	0,08000	H	20,10	1,61		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							2,91
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				2,91
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							2,91
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	0,02000	KG	10,05	0,20		
IM0163	AÇO CA-50	1,15000	KG	3,50	4,03		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							4,23
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo		DMT	
				(LN)	(RP)	(LN)	(RP)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							7,14
B.D.I. (20,80%)							1,49
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							8,63

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0608609211




2693

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.04.08.		C60215		C0215		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO: ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm						UNIDADE: KG	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS	
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	0,10000	H	16,28	1,63		
IH0121	ARMADOR/FERREIRO	0,10000	H	20,10	2,01		
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA	
PRODUÇÃO DA EQUIPE						1,000	3,64
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO	
						CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	0,03000	KG	10,05	0,30		
IM0163	AÇO CA-50	1,15000	KG	3,50	4,03		
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL	
						4,33	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
						CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES	
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO	
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE	
Fortaleza, fevereiro, 2021						CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL	
						7,97	
						B.D.I. (20,80%)	
						1,66	
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL	
						9,63	

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.04.09.		C61405		C1405		DATA BASE:			
DESCRIÇÃO FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X						UNIDADE: M2			
A - EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL			
		OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
IH0041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	1,35000	H	16,28	21,98				
IH0498	CARPANTEIRO	1,35000	H	20,10	27,14				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA					49,12				
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO		49,12				
		CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO		49,12					
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
IM0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	0,43000	M2	21,03	9,04				
IM0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	0,10000	L	8,30	0,83				
IM1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	2,00000	M	3,53	7,06				
IM1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	0,25000	KG	11,26	2,82				
IM1846	SARRAFO DE 1"X4"	1,53000	M	1,80	2,75				
IM1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	1,60000	M	8,07	12,91				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL					35,41				
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES									
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO									
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
Fortaleza, fevereiro, 2021				CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE					
				CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL			84,53		
				B.D.I. (20,80%)			17,58		
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL			102,11		

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211

M





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.05.01.		CC4723		C4723		DATA BASE:		
DESCRIÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CO)							UNIDADE: M2	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL			
IH0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	0,24000	H	20,10	4,82			
IH2543	SERVEANTE	0,24000	H	14,76	3,54			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							8,36	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000					CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO	8,36
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							8,36	
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
IM1819	RESINA DE EPOXI	1,00000	KG	27,80	27,80			
IM8980	ARGAMASSA POLIMÉRICA	3,00000	KG	2,54	7,62			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							35,42	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES								
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo:			CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)		
				(LN)	(RP)	(PV)		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE								
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							43,78	
B.D.I. (20,80%)							9,11	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							52,89	

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Cavallho Feitosa
RNP 0609609211





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.06.01.		CB462		C4462		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO TELHA CERÂMICA						UNIDADE: M2	
A - EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
		OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH2391	PEDREIRO	1,10000	H	20,10	22,11		
IH2543	SERVEANTE	1,10000	H	14,76	16,24		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							38,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				38,35
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							38,35
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	33,00000	UN	0,51	16,83		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							16,83
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
				(LN)	(RP)	(PV)	
Fortaleza, fevereiro, 2021		CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE					
Engº Ítalo Carvalho Feitosa RNP 0609609211		CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL					55,18
		B.D.I. (20,80%)					11,48
		CUSTO UNITÁRIO TOTAL					66,66

Engº Ítalo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211

M






COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.06.02.		CB4460		C4460		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)						UNIDADE: M2	
A - EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
		OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS	
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,00000	H	16,28	16,28		
IH0498	CARPINTEIRO	1,00000	H	20,10	20,10		
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA	
PRODUÇÃO DA EQUIPE						1,000	36,38
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO	
						CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM0405	CAIBRO DE 2"x1"	3,50000	M	4,31	15,09		
IM1724	PREGO	0,12000	KG	11,26	1,35		
IM1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	3,50000	M	1,35	4,73		
IM6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	1,33000	M	16,36	21,76		
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL	
						42,93	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
						CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES	
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO	
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
Fortaleza, fevereiro, 2021						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE	
						CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL	
						79,31	
						B.D.I. (20,80%)	
						16,50	
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL	
						95,81	

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0699609211

Handwritten signature/initials.





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.07.01.		CJ0588		C0588		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO: CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL						UNIDADE: M2	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH2395	PINTOR	0,20000	H	20,12	4,02		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							4,02
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				4,02
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							4,02
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM2496	SUPERCAL	0,30000	KG	1,09	0,33		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							0,33
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							4,35
B.D.I. (20,80%)							0,90
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							5,25

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.08.01.		CG3463		C3463		DATA BASE:		
DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TRILHO,TROLLEY / TALHA MANUAL 1,0 T						UNIDADE: UN		
A - EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
		OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								
B - MÃO DE OBRA	QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
IH0037 AJUDANTE	24,00000	H	16,28	390,72				
IH1530 MONTADOR	24,00000	H	20,10	482,40				
IH2391 PEDREIRO	16,00000	H	20,10	321,60				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							1.194,72	
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000							CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 1.194,72	
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							1.194,72	
C - MATERIAIS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
IM0985 CARRO TROLLEY P/ 1,0 a 2,0 T	1,00000	UN	1.794,00	1.794,00				
IM2392 PERFIL 'I' 10" 1A. ALMA	303,20000	KG	6,70	2.031,44				
IM2651 TALHA MANUAL 1,0 T C/ CORRENTE 5,0m	1,00000	UN	1.173,00	1.173,00				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							4.998,44	
D - ATIVIDADES AUXILIARES	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES								
E - TEMPO FIXO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								
F - TRANSPORTES	Qtde	Unid.	Custo			DMT		CUSTO UNITÁRIO
			(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(PV)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE								
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							6.193,16	
B.D.I. (20,80%)							1.288,18	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							7.481,34	

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Ítalo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211

M



2.700

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.09.01.		CG3500		C3500		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 40,01 À 60 l/s						UNIDADE: UN	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
IE0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	1,00000	32,000000	0,000000	116,19	0,00	3.718,00
IE0737	ESMERILHadeira INDUSTRIAL (CHP)	1,00000	32,000000	0,000000	0,22	0,00	6,93
IE0771	TALHA MANUAL (CHP)	1,00000	32,000000	0,000000	0,16	0,00	5,19
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							3.730,12
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH0037	AJUDANTE	512,00000	H	16,28	8.335,36		
IH1530	MONTADOR	256,00000	H	20,10	5.145,60		
IH2543	SERVENTE	512,00000	H	14,76	7.557,12		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							21.038,08
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				24.768,20
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				24.768,20
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Cidade	Unid.	Custo		DMT	CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							24.768,20
B.D.I. (20,80%)							5.151,79
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							29.919,99

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211

M






COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.10.01.		CG3418		C3418		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 À 15 CV						UNIDADE: UN	
A - EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
		OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
							CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH1530	MONTADOR	40,00000	H	20,10	804,00		
IH2320	ENCANADOR	40,00000	H	20,10	804,00		
IH2543	SERVENTE	120,00000	H	14,76	1.771,20		
					CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA	3.379,20	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000				CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO	3.379,20
					CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	3.379,20	
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
							CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES		Qtd	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
				(LN)	(RP)	(PV)	
Fortaleza, fevereiro, 2021					CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE		
					CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL		3.379,20
					B.D.I. (20,80%)		702,87
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL		4.082,07

Engº Ítalo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211

LM





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS


ITEM: 12.11.01.		CF3410		C3410		DATA BASE:			
DESCRIÇÃO CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO						UNIDADE: M2			
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA									
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO						
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL									
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
C22784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	0,12000	M3	39,11	4,69				
C22921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	0,12000	M3	25,09	3,01				
C31609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	0,07000	M3	467,35	32,71				
C60055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	0,18000	M3	538,36	96,90				
CE1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/PAREDE	0,52000	M2	27,64	14,37				
CE2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	0,52000	M2	21,34	11,10				
CF1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	1,00000	M2	40,19	40,19				
CJ2898	PINTURA HIDRACOR	0,52000	M2	10,27	5,34				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES									
208,31									
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO									
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE									
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL									
208,31									
B.D.I. (20,80%)									
43,33									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									
251,64									

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211

Handwritten signature





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12. 11. 01. 01.		C50163		C0163		DATA BASE:		
DESCRIÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2						UNIDADE: M3		
A - EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
		OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS		
B - MÃO DE OBRA	QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
IH2543 SERVENTE	29,77000	H	14,76	439,41				
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA 439,41		
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 439,41		
						CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 439,41		
C - MATERIAIS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
IM0109 AREIA MEDIA	1,07100	M3	51,00	54,62				
IM0805 CIMENTO PORTLAND	643,00000	KG	0,40	257,20				
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL 311,82		
D - ATIVIDADES AUXILIARES	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
						CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES		
E - TEMPO FIXO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO		
F - TRANSPORTES	Qtd	Unid.	Custo:			CUSTO UNITÁRIO		
			(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE		
Fortaleza, fevereiro, 2021						CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 751,23		
Engº Ítalo Carvalho Feitosa RNP 0609609211						B.D.I. (20,80%) 156,26		
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL 907,49		



2704
7

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS


ITEM: 12.11.02.		C31609		C1609		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO						UNIDADE: M3	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH2391	PEDREIRO	2,00000	H	20,10	40,20		
IH2543	SERVEITE	16,00000	H	14,76	236,16		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA						276,36	
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO	276,36
						CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	276,36
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM0109	AREIA MEDIA	0,69800	M3	51,00	35,60		
IM0280	BRITA	0,87600	M3	76,75	67,39		
IM0805	CIMENTO PORTLAND	220,00000	KG	0,40	88,00		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL						190,99	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
				(LN)	(RP)	(PV)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL						467,35	
B.D.I. (20,80%)						97,21	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL						564,56	

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609509211

M





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12. 11. 04.		CF4576		C4576		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FÊMEA NAS FACES LATERAIS e=8,0cm (fck=35Mpa) P/ T							
UNIDADE: M2							
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH0445	CALCETEIRO	0,75000	H	20,10	15,08		
IH2543	SERVENTE	1,00000	H	14,76	14,76		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM0108	AREIA GROSSA	0,08000	M3	55,00	4,40		
IM8558	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FÊMEA NAS FACES LATERAIS e=8,0cm (fck=35Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	1,05000	M2	39,50	41,48		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtd	Unid.	Custo:		DMT	
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)
							(RP)
							(PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							
B.D.I. (20,80%)							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Ilião Carvalho Feitosa
RNP 080969211

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 75,72

B.D.I. (20,80%) 15,75

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 91,47





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.13.01B.		C60054		C0054		DATA BASE:			
DESCRIÇÃO ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA						UNIDADE: M3			
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS									
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
IH2391	PEDREIRO	6,00000	H	20,10	120,60				
IH2543	SERVENTE	9,00000	H	14,76	132,84				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA									
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO									
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000						253,44	
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
IM0109	AREIA MEDIA	0,36480	M3	51,00	18,60				
IM0805	CIMENTO PORTLAND	109,50000	KG	0,40	43,80				
IM1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	1,10000	M3	66,85	73,54				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL									
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES									
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO									
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE									
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL									
B.D.I. (20,80%)									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									

Fortaleza, fevereiro, 2021
Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211



2707

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12. 13.02B.		C60056		C0056		DATA BASE:		
DESCRIÇÃO ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)						UNIDADE: M3		
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL			
IH2391	PEDREIRO	8,50000	H	20,10	170,85			
IH2543	SERVENTE	9,20000	H	14,76	135,79			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							306,64	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					306,64
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							306,64	
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
IM0108	AREIA GROSSA	0,21000	M3	55,00	11,55			
IM0441	CAL HIDRATADA	30,95000	KG	0,38	11,76			
IM0805	CIMENTO PORTLAND	30,95000	KG	0,40	12,38			
IM2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	235,00000	UN	0,42	98,70			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							134,39	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES								
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								
F - TRANSPORTES		Qtd	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE								
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							441,03	
B.D.I. (20,80%)							91,73	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							532,76	

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211

M



COSAMPA Projetos e Construções Ltda.
CNPJ: 03.006.548/0001-37 - CEP: 60.857-295
Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1334 - Boa Vista - Fortaleza - CE.
Fone: (85) 3033.3477 - info@cosampa.com.br



www.youtube.com/c/cosampa
www.facebook.com/cosampainicial



2708

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.13.03A.		C20707		C0707		DATA BASE:			
DESCRIÇÃO CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE						UNIDADE: M3			
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
IE0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	1,00000	0,200000	0,000000	31,60	0,00		6,32	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								6,32	
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
IH2543	SERVENTE	0,60000	H	14,76	8,86				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA								8,86	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO		15,18				
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO		15,18				
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL									
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES									
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO									
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			DMT		CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE									
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL								15,18	
B.D.I. (20,80%)								3,16	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								18,34	

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP/0619609211

[Handwritten signature]



instagram.com/cosampa
linkedin.com/company/cosampa
youtube.com/grupoccosampa
facebook.com/cosampaprojetos






COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12. 13.03B.		C80073		C0073		DATA BASE:				
DESCRIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)						UNIDADE: M2				
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL			
			OPERATIVA	IMPROD.	OPERATIVO	IMPROD.				
			CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL					
IH2391	PEDREIRO	1,00000	H	20,10	20,10					
IH2543	SERVELENTE	1,12000	H	14,76	16,53					
					CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA 36,63					
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000			CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 36,63					
					CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 36,63					
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
IM0109	AREIA MEDIA	0,01500	M3	51,00	0,77					
IM0441	CAL HIDRATADA	2,18000	KG	0,38	0,83					
IM0805	CIMENTO PORTLAND	2,18000	KG	0,40	0,87					
IM2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	25,00000	UN	0,42	10,50					
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL 12,97					
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
					CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES					
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO					
F - TRANSPORTES		Qtd	Unid.	Custo			DMT			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)	
Fortaleza, fevereiro, 2021				CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE						
				CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL						49,60
							B.D.I. (20,80%)			10,32
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL			69,92

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0605609211





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12. 13.04B.		C80052		C0052			
DESCRIÇÃO ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA					DATA BASE:		
					UNIDADE: M2		
A - EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
		OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH2391	PEDREIRO	1,20000	H	20,10	24,12		
IH2543	SERVENTE	0,75000	H	14,76	11,07		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000			35,19		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO							
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM0823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	4,00000	UN	4,07	16,28		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							
16,28							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
C50170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	0,00360	M3	404,02	1,45		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
1,45							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid:	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							
52,92							
B.D.I. (20,80%)							
11,01							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							
63,93							

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 009609211





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.14.01.		C60842		C0842		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO						UNIDADE: M3	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
IE0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	1,00000	0,714000	0,000000	19,64	0,00	14,03
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							14,03
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH2543	SERVENTE	6,00000	H	14,76	88,56		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA					88,56		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO		102,59		
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO		102,59		
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM0109	AREIA MEDIA	0,85270	M3	51,00	43,49		
IM0805	CIMENTO PORTLAND	336,00000	KG	0,40	134,40		
IM1605	PEDRISCO	0,83600	M3	69,75	58,31		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL					236,20		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtd	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL					338,79		
B.D.I. (20,80%)					70,47		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					409,26		

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211

Handwritten signature





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM:		C64151		C4151		DATA BASE:		UNIDADE: KG			
DESCRICAÇÃO ARMADURA DE AÇO CA 50/60											
A - EQUIPAMENTOS					QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
					OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
IE0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)			1,00000	0,008000	0,000000	116,19	0,00		0,93	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS										0,93	
B - MÃO DE OBRA					QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL			
IH0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO			0,08000	H	16,28	1,30				
IH0121	ARMADOR/FERREIRO			0,08000	H	20,10	1,61				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA										2,91	
PRODUÇÃO DA EQUIPE					1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO		3,84			
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO										3,84	
C - MATERIAIS					QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
IM0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG			0,02000	KG	10,05	0,20				
IM7952	AÇO CA-50/60			1,05000	KG	4,54	4,77				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL										4,97	
D - ATIVIDADES AUXILIARES					QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES											
E - TEMPO FIXO					QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO											
F - TRANSPORTES					Qtde	Unid.	Custo			DMT	CUSTO UNITÁRIO
					(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE											
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL										8,81	
B.D.I. (20,80%)										1,83	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL										10,64	

Fortaleza, fevereiro, 2021


Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP/0609609211

Handwritten signature



COSAMPA Projetos e Construções Ltda.
CNPJ: 03.006.548/0001-37 - CEP: 60.857-295
Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1334 - Boa Vista - Fortaleza - CE.
Fone (85) 3033.3477 - contato@cosampa.com.br





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12. 14. 05.		C61604		C1604		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO						UNIDADE: M3	
A - EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL	
		OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH2391	PEDREIRO	2,00000	H	20,10	40,20		
IH2543	SERVEnte	6,00000	H	14,76	88,56		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA					128,76		
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					128,76		
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					128,76		
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
				(LN)	(RP)	(PV)	
Fortaleza, fevereiro, 2021					CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE		
Engº Italo Carvalho Feitosa RNP 0609809211					CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL		128,76
					B.D.I. (20,80%)		26,78
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL		155,54

[Handwritten signature]





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS


ITEM: 12.15.01.		C64419		C4419		DATA BASE:		
DESCRIÇÃO LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m						UNIDADE: M2		
A - EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL		
		OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD			
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								
B - MÃO DE OBRA	QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
IH2391 PEDREIRO	0,35000	H	20,10	7,04				
IH2543 SERVENTE	0,35000	H	14,76	5,17				
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							12,21	
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000							CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 12,21	
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							12,21	
C - MATERIAIS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
IM0169 AÇO CA-60	0,74000	KG	4,64	3,43				
IM1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	1,30000	M	3,53	4,59				
IM1728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	0,03000	KG	11,26	0,34				
IM1846 SARRAFO DE 1"x4"	0,97000	M	1,80	1,75				
IM1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	0,65000	M	8,07	5,25				
IM8266 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	1,00000	M2	51,50	51,50				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							66,86	
D - ATIVIDADES AUXILIARES	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
C60840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,03000	M3	323,75	9,71				
C61603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	0,03000	M3	43,72	1,31				
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							11,02	
E - TEMPO FIXO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO								
F - TRANSPORTES	Qtde	Unid.	Custo			DMT		CUSTO UNITÁRIO
			(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE								
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							90,09	
B.D.I. (20,80%)							18,74	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							108,83	

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP 0609609211

Handwritten signature





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS


ITEM: 12.15.02.		C64418		C4418		DATA BASE:							
DESCRIÇÃO LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m						UNIDADE: M2							
A - EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL							
		OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD								
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							
B - MÃO DE OBRA						QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL				
IH2391	PEDREIRO		0,35000	H	20,10	7,04							
IH2543	SERVENTE		0,35000	H	14,76	5,17							
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA			12,21				
PRODUÇÃO DA EQUIPE						1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO		12,21				
						CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO			12,21				
C - MATERIAIS						QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
IM0169	AÇO CA-60		0,74000	KG	4,64	3,43							
IM1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"		1,30000	M	3,53	4,59							
IM1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)		0,03000	KG	11,26	0,34							
IM1846	SARRAFO DE 1"X4"		0,97000	M	1,80	1,75							
IM1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm		0,65000	M	8,07	5,25							
IM8265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m		1,00000	M2	46,13	46,13							
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL			61,49				
D - ATIVIDADES AUXILIARES						QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
C60840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		0,03000	M3	323,75	9,71							
C61603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO		0,03000	M3	43,72	1,31							
						CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES			11,02				
E - TEMPO FIXO						QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES						Qtd	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO		
								(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)
Fortaleza, fevereiro, 2021												CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE	
Engº Italo Carvalho Feltosa RNP 0609609211												CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL	84,72
												B.D.I. (20,80%)	17,62
												CUSTO UNITÁRIO TOTAL	102,34

M



COSAMPA Projetos e Construções Ltda.
CNPJ: 03.006.548/0001-37 - CEP: 60.867-295
Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1354 - Boa Vista - Fortaleza - CE.
Fone (85) 3033.3477 - 9670000@cosampj.com.br





COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.15.05.		CB4463		C4463		DATA BASE:				
DESCRIÇÃO CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA						UNIDADE: M				
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL			
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD				
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS				
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL					
IH2391	PEDREIRO	0,50000	H	20,10	10,05					
IH2543	SERVENTE	0,50000	H	14,76	7,38					
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA				
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000								17,43		
								CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO		
								17,43		
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
IM0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	3,00000	UN	1,34	4,02					
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL				
						4,02				
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
C50200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	0,00200	M3	335,98	0,67					
						CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES				
						0,67				
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO				
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			DMT		CUSTO UNITÁRIO	
				(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)	
Fortaleza, fevereiro, 2021						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE				
Engº Italo Carvalho Feitosa RNP/0609609211						CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL				22,12
						B.D.I. (20,80%)				
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL				
						26,72				

Engº Italo Carvalho Feitosa
RNP/0609609211

Handwritten signature




COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.16.01.		CE0776	C0776		DATA BASE:		
DESCRIÇÃO CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE					UNIDADE: M2		
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							
B - MÃO DE OBRA			QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL	
IH2391	PEDREIRO		0,10000	H	20,10	2,01	
IH2543	SERVEANTE		0,15000	H	14,76	2,21	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA							4,22
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				4,22
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							4,22
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
IM0109	AREIA MEDIA	0,00610	M3	51,00	0,31		
IM0805	CIMENTO PORTLAND	2,43000	KG	0,40	0,97		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							1,28
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
				DMT			
				(LN)	(RP)	(PV)	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE							
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL							5,50
B.D.I. (20,80%)							1,14
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							6,64

Fortaleza, fevereiro, 2021

Engº Ítalo Carvalho Feitosa
RNP 0699609211

Handwritten signature



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ITEM: 12.16.02.		CE3037		C3037		DATA BASE:	
DESCRIÇÃO REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4						UNIDADE: M2	
A - EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO TOTAL
			OPERATIVA	IMPROD	OPERATIVO	IMPROD	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS							
B - MÃO DE OBRA		QUANT.	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL		
IH2391	PEDREIRO	0,60000	H	20,10	12,06		
IH2543	SERVENTE	0,60000	H	14,76	8,86		
PRODUÇÃO DA EQUIPE				1,000	CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA		20,92
					CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO		20,92
					CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO		20,92
C - MATERIAIS		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
C50165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	0,02500	M3	686,98	17,17		
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES							
17,17							
E - TEMPO FIXO		QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO							
F - TRANSPORTES		Qtde	Unid.	Custo			CUSTO UNITÁRIO
				(LN)	(RP)	(PV)	
				(LN)	(RP)	(PV)	
Fortaleza, fevereiro, 2021				CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE			
				CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL		38,09	
				B.D.I. (20,80%)		7,92	
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		46,01	

Engº Italo Cavalho Feitosa
RNP 0609609211

M



COSAMPA Projetos e Construções Ltda.
CNPJ: 03.006.548/0001-37 - CEP: 60.867-295
Rua Manoel Aguiar Pontes nº 1354 - Boa Vista - Fortaleza - CE.
Fone (85) 3033.3477 - info@cosampa.com.br

