


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SIAPF/SIIGF	Gestor	Objeto	Data-Base
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	UMA REFORMA NO MINI ESTÁDIO DO DISTRITO DE CARACARÁ E CONSTRUÇÃO DE 3 CAMPOS DE FUTEBOL NO DISTRITO DE BONFIM, BOQUEIRÃO E JAIBARAS.	SINAPI MARÇO DE 2017 DES/ SEINFRA 024.1
Nº SICONV 819223	Programa ESPORTE DE GRANDE EVENTO	Descrição do Empreendimento UMA REFORMA DE MINI ESTÁDIO E CONSTRUÇÃO DE 3 CAMPOS DE FUTEBOL.	Encargos Sociais 87,01%
Abrangência deste orçamento Total	Proponente/Tomador PREFEITURA DE SOBRAL	Local da obra (Bairro / Município / UF) DISTRITOS DE CARACARÁ, BONFIM, BOQUEIRÃO E JAIBARAS.	BDI serviços 24,52%
Meta/Etapa constante neste Orçamento ETAPA 4 - CONSTRUÇÃO DE CAMPINHO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO			ART/RRT de Orçamento 20170188558 BDI materiais 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	Pr. Unit (s/BDI)	BDI	Pr. Unit (c/BDI)	TOTAL	(%)	OBSERVAÇÕES
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						23.103,35	6,71%	
01.01	74209/001	SINAPI CE 03/17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	226,01	1,2452	281,43	1.688,58	0,49%	
01.02	73992/001	SINAPI CE 03/17	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	156,00	7,49	1,2452	9,33	1.455,48	0,42%	
01.03	73948/016	SINAPI CE 03/17	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	5.170,80	3,10	1,2452	3,86	19.959,29	5,80%	
2.0			MOVIMENTO DE TERRA						8.659,33	2,52%	
02.01	90105	SINAPI CE 03/17	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	92,99	12,11	1,2452	15,08	1.402,29	0,41%	
02.02	94342	SINAPI CE 03/17	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	91,41	63,76	1,2452	79,39	7.257,04	2,11%	
3.0			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						71.777,11	20,85%	
03.01	95467	SINAPI CE 03/17	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	87,17	308,56	1,2452	384,22	33.492,46	9,73%	
03.02	93204	SINAPI CE 03/17	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	759,20	25,43	1,2452	31,67	24.043,86	6,98%	
03.03	94971	SINAPI CE 03/17	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	7,23	258,36	1,2452	321,71	2.325,96	0,68%	
03.04	74007/001	SINAPI CE 03/17	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	309,32	21,92	1,2452	27,29	8.441,34	2,45%	
03.05	92794	SINAPI CE 03/17	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	474,52	5,88	1,2452	7,32	3.473,49	1,01%	
4.0			PAREDES E PAINÉIS						29.350,67	8,52%	
04.01	87504	SINAPI CE 03/17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	506,92	46,50	1,2452	57,90	29.350,67	8,52%	
5.0			REVESTIMENTO						31.160,18	9,05%	
05.01	87893	SINAPI CE 03/17	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	864,60	4,26	1,2452	5,30	4.582,38	1,33%	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SIAPF/SIIGF	Gestor	Objeto	Data-Base
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	UMA REFORMA NO MINI ESTÁDIO DO DISTRITO DE CARACARÁ E CONSTRUÇÃO DE 3 CAMPOS DE FUTEBOL NO DISTRITO DE BONFIM, BOQUEIRÃO E JAIBARAS.	SINAPI MARÇO DE 2017 DES/ SEINFRA 024.1
Nº SICONV 819223	Programa ESPORTE DE GRANDE EVENTO	Descrição do Empreendimento UMA REFORMA DE MINI ESTÁDIO E CONSTRUÇÃO DE 3 CAMPOS DE FUTEBOL.	Encargos Sociais 87,01%
Abrangência deste orçamento Total	Proponente/Tomador PREFEITURA DE SOBRAL	Local da obra (Bairro / Município / UF) DISTRITOS DE CARACARÁ, BONFIM, BOQUEIRÃO E JAIBARAS.	BDI serviços 24,52%
Meta/Etapa constante neste Orçamento		ART/RRT de Orçamento 20170188558	BDI materiais 0,00%
ETAPA 4 - CONSTRUÇÃO DE CAMPINHO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO			

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	Pr. Unit (s/BDI)	BDI	Pr. Unit (c/BDI)	TOTAL	(%)	OBSERVAÇÕES
05.02	87794	SINAPI CE 03/17	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	864,60	24,69	1,2452	30,74	26.577,80	7,72%	
6.0			MUROS E FECHAMENTOS						81.802,56	23,76%	
6.01	74244/001	SINAPI CE 03/17	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	752,00	87,36	1,2452	108,78	81.802,56	23,76%	
7.0			PISOS						48.771,15	14,17%	
07.01	83534	SINAPI CE 03/17	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	45,84	419,04	1,2452	521,79	23.918,85	6,95%	
07.02	76448/002	SINAPI CE 03/17	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	429,00	34,87	1,2452	43,42	18.627,18	5,41%	
07.03	73922/004	SINAPI CE 03/17	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	144,00	34,72	1,2452	43,23	6.225,12	1,81%	
8.0			PINTURA						34.679,08	10,07%	
08.01	88487	SINAPI CE 03/17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	864,60	7,55	1,2452	9,40	8.127,24	2,36%	
08.02	73865/001	SINAPI CE 03/17	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	752,00	7,63	1,2452	9,50	7.144,00	2,07%	
08.03	73924/001	SINAPI CE 03/17	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	752,00	18,67	1,2452	23,25	17.484,00	5,08%	
08.04	74245/001	SINAPI CE 03/17	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	144,00	10,73	1,2452	13,36	1.923,84	0,56%	
9.0			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						2.685,05	0,78%	
09.01	C1348	SEINFRA 24.1	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UNID	1,00	2.156,32	1,2452	2.685,05	2.685,05	0,78%	
10.0			SERVIÇOS DIVERSOS						12.306,50	3,57%	
10.01	9537	SINAPI CE 03/17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	5.170,80	1,91	1,2452	2,38	12.306,50	3,57%	
TOTAL									344.294,98	100,00%	

Observações

Declaramos que o percentual de encargos sociais adotados nos custos unitários do orçamento está compatível com os do SINAPI E SEINFRA/CE.

Resp. Técnico
Profissão
CREA / CAU

Virna Gomes de Paula
Virna Gomes de Paula
Engenheira Civil
CE - 45188/D

