

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CARTA DE PROPOSTA COMERCIALA1:A12

Sobral-CE, 23 de outubro de 2019.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 054/2019-SEINF/CPL

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 054/2019-SEINF/CPL**, pelo preço global de **R\$ 169.161,43 (Cento e sessenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e três centavos)** com prazo de execução de **90 (noventa) dias** corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade n° 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 054/2019-SEINF/CP

567

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, SITUADO NO BAIRRO PE. IBIAPINA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


BDI: 18,58%


DATA: 23/10/2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI (R\$)	VL UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$2.776,00
1,1	COMP EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$23,41	R\$27,76	R\$2.776,00
INSTALAÇÃO DA OBRA							R\$2.756,15
2,1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$107,19	R\$127,11	R\$762,66
2,2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$622,31	R\$737,94	R\$737,94
2,3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$1.058,82	R\$1.255,55	R\$1.255,55
SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$9.283,21
3,1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.001,61	R\$0,17	R\$0,20	R\$200,32
3,2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	90,14	R\$47,71	R\$56,57	R\$5.099,22
3,3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	17,71	R\$12,03	R\$14,27	R\$252,72
3,4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	17,71	R\$14,91	R\$17,68	R\$313,11
3,5	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	177,09	R\$16,28	R\$19,30	R\$3.417,84
PISOS							R\$40.612,98
4,1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	283,19	R\$22,63	R\$26,83	R\$7.597,99
4,2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	107,03	R\$23,51	R\$27,88	R\$2.984,00
4,3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1,4, ESP = 1,5cm	M2	39,26	R\$27,07	R\$32,10	R\$1.260,25
4,4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	144,43	R\$70,27	R\$83,33	R\$12.035,35
4,5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	144,43	R\$13,70	R\$16,25	R\$2.346,99
4,6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	351,43	R\$26,04	R\$30,88	R\$10.852,16
4,7	C1863	PEDRA CARIRI ESP = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	67,77	R\$31,52	R\$37,35	R\$2.533,24
4,8	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA- QUARTZO, 2 DEMÃOS	M2	67,77	R\$12,48	R\$14,80	R\$1.003,00
DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA							R\$27.147,84
5,1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	210,59	R\$13,78	R\$16,34	R\$3.441,04
	C4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	M	553,38	R\$36,13	R\$42,84	R\$23.706,80
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO							R\$7.110,20
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO							R\$7.110,20
6,1.1	COMP EXT_02	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L = 2,00m	UN	13,00	R\$374,08	R\$443,58	R\$5.766,54
6,1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	74,43	R\$9,45	R\$11,21	R\$834,36
6,1.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	R\$85,90	R\$101,86	R\$509,30
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$72.244,21
7,1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	400,00	R\$19,95	R\$23,66	R\$9.464,00
7,2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	2.070,00	R\$4,82	R\$5,72	R\$11.840,40
7,3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	15,00	R\$251,71	R\$298,48	R\$4.477,20
7,4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	R\$13,93	R\$16,52	R\$49,56
7,5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$18,40	R\$21,82	R\$21,82
7,6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	15,00	R\$146,79	R\$174,06	R\$2.610,90
7,7	COMP EXT_03	CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=10M	UN	15,00	R\$2.369,98	R\$2.810,32	R\$42.154,80
7,8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$64,39	R\$64,50	R\$64,50
7,9	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	180,00	R\$5,08	R\$6,02	R\$1.083,60
7,10	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NÔMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	R\$291,81	R\$346,03	R\$346,03
7,11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$110,81	R\$131,40	R\$131,40
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$6.451,09
8,1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	4,00	R\$8,82	R\$10,46	R\$41,84
8,2	C2625	TUBO PVC SOLD MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	258,00	R\$12,24	R\$14,51	R\$3.743,58
8,3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	7,00	R\$19,60	R\$23,24	R\$162,68
8,4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00	R\$234,53	R\$278,11	R\$2.502,99
SERVIÇOS FINAIS							R\$779,75
9,1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	886,08	R\$0,74	R\$0,86	R\$779,75
TOTAL GERAL COM BDI							R\$169.161,43


Francisco Romeník Parente Ponte
 Administrador
 CPF: 018.993.233-33
 RG: 2002031066299


Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04


OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, SITUADO NO BAIRRO

PE. IBIAPINA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

568 BDI: 18,58%

TOMADA DE PREÇOS Nº 054/2019-SEINF/CPL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			(%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17,42%	R\$483,58	44,01%	R\$1.221,72	38,57%	R\$1.070,70	100,00%	R\$2.776,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$2.756,15	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.756,15
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$9.283,21	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.283,21
4	PISOS	25,00%	R\$10.153,25	50,00%	R\$20.306,49	25,00%	R\$10.153,25	100,00%	R\$40.612,98
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	25,00%	R\$6.786,96	50,00%	R\$13.573,92	25,00%	R\$6.786,96	100,00%	R\$27.147,84
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.110,20	100,00%	R\$7.110,20
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$36.122,11	50,00%	R\$36.122,11	100,00%	R\$72.244,21
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$3.225,55	50,00%	R\$3.225,55	100,00%	R\$6.451,09
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$779,75	100,00%	R\$779,75
SIMPLES		17,42%	R\$29.463,14	44,01%	R\$74.449,78	38,57%	R\$65.248,51	100,00%	R\$169.161,43
ACUMULADO		17,42%	R\$29.463,14	61,43%	R\$103.912,92	100,00%	R\$169.161,43		



Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798


CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 054/2019-SEINF/CPL
EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, SITUADO NO BAIRRO PE. IBIAPINA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I - 18,58%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - ISS		2,00%	5,65%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)		0,00%	
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO			
2 - LUCRO (L)			6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)			0,80%
4 - RISCO (R)			0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = (((((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1) \times 100$			
$B D I = 18,58 \%$			

Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49