



SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
OBRA: REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO
LOCAL: SOBRAL - CE

À comissão permanente de licitação

Sobral, 16 de OUTUBRO DE 2020

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N° 048/2020 – SEINF/CPL**

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do edital.: TOMADA DE PREÇOS N° 048/2020 – SEINF/CPL, pelo preço global de R\$ 544.173,93 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), com o prazo de execução de 150 dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para este fim o Sr. Igor Lucetti Sousa, carteira de identidade nº 2000031012249, expedida em 03/02/2000, órgão expedidor SSP, e CPF nº 993.201.693-49, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Igor Lucetti Sousa
Engº Civil
CREA 40139-D
RNP 066059436-0

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA
Igor Lucetti Sousa – Sócio Gerente

RG: nº 2000031012249 – CPF nº 993.201.693-49

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
CNPJ: 04.929.389/0001-05

617

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO

TABELA: SEINFRA 26.1 - DES

LOCAL: SOBRAL - CE

ORSE MAIO/2020

BDI: 24,52%

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | VALOR UNIT. SEM BDI (R\$) | VALOR UNIT. COM BDI (R\$) | TOTAL R\$ |
|-------|-------------|---|-----|---------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | R\$ 6.403,00 |
| 1.1 | COMP.EXT_01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100,00 | R\$ 51,42 | R\$ 64,03 | R\$ 6.403,00 |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ 11.693,70 |
| 2.1 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 1550,84 | R\$ 2,31 | R\$ 2,88 | R\$ 4.466,42 |
| 2.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 | R\$ 149,50 | R\$ 186,16 | R\$ 1.116,96 |
| 2.3 | C4994 | LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M | MÊS | 4,00 | R\$ 350,00 | R\$ 435,82 | R\$ 1.743,28 |
| 2.4 | C2946 | SANITÁRIOS E CHUVEIROS | M2 | 7,50 | R\$ 170,21 | R\$ 211,95 | R\$ 1.589,63 |
| 2.5 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | R\$ 629,37 | R\$ 783,69 | R\$ 783,69 |
| 2.6 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 | R\$ 1.109,54 | R\$ 1.381,60 | R\$ 1.381,60 |
| 2.7 | C4731 | CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO | M | 148,50 | R\$ 14,13 | R\$ 17,59 | R\$ 2.612,12 |
| 3 | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | R\$ 21.341,34 |
| 3.1 | C1069 | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL | M2 | 196,84 | R\$ 27,99 | R\$ 34,85 | R\$ 6.859,87 |
| 3.2 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 135,75 | R\$ 31,49 | R\$ 39,21 | R\$ 5.322,76 |
| 3.3 | C2207 | RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO | M | 138,50 | R\$ 7,13 | R\$ 8,88 | R\$ 1.229,88 |
| 3.4 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 145,59 | R\$ 18,86 | R\$ 23,48 | R\$ 3.418,45 |
| 3.5 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 145,59 | R\$ 24,88 | R\$ 30,98 | R\$ 4.510,38 |
| 4 | | PISOS | | | | | R\$ 64.540,06 |
| 4.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 260,60 | R\$ 30,88 | R\$ 38,45 | R\$ 10.020,07 |
| 4.2 | C1919 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) | M2 | 260,60 | R\$ 75,03 | R\$ 93,43 | R\$ 24.347,86 |
| 4.3 | COMP.EXT_02 | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL | M2 | 1051,66 | R\$ 23,04 | R\$ 28,69 | R\$ 30.172,13 |
| 5 | | ALAMBRADO | | | | | R\$ 21.915,59 |
| 5.1 | C0039 | ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M | M | 91,80 | R\$ 140,79 | R\$ 175,31 | R\$ 16.093,46 |
| 5.2 | COMP.EXT_03 | ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 3M | M | 46,50 | R\$ 238,72 | R\$ 297,25 | R\$ 13.822,13 |
| 6 | | ARQUIBANCADA | | | | | R\$ 31.595,59 |
| 6.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 24,80 | R\$ 33,26 | R\$ 41,42 | R\$ 1.027,22 |
| 6.2 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 14,88 | R\$ 349,96 | R\$ 435,77 | R\$ 6.484,26 |
| 6.3 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 4,96 | R\$ 456,37 | R\$ 568,27 | R\$ 2.818,62 |
| 6.4 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | M2 | 127,10 | R\$ 78,42 | R\$ 97,65 | R\$ 12.411,32 |
| 6.5 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 109,82 | R\$ 4,93 | R\$ 6,14 | R\$ 674,29 |
| 6.6 | C3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 109,82 | R\$ 33,34 | R\$ 41,51 | R\$ 4.558,63 |
| 6.7 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 74,40 | R\$ 30,88 | R\$ 38,45 | R\$ 2.860,68 |
| 6.8 | C4071 | ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 | M2 | 66,60 | R\$ 9,17 | R\$ 11,42 | R\$ 760,57 |
| 7 | | COBERTURA | | | | | R\$ 75.797,62 |
| 7.1 | | TELHAS | | | | | R\$ 31.742,39 |
| 7.1.1 | COMP.EXT_04 | RETIRADA DE TELHA DE ALUMÍNIO ESP. = 0.7MM , INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 1515,15 | R\$ 6,33 | R\$ 7,88 | R\$ 11.939,38 |
| 7.1.2 | COMP.EXT_05 | TELHA DE ALUMÍNIO C/ REPROVEITAMENTO (20% NOVA), INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 1515,15 | R\$ 13,15 | R\$ 16,37 | R\$ 24.803,01 |

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
CNPJ: 04.929.389/0001-05

618
A

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO

TABELA: SEINFRA 26.1 - DES

LOCAL: SOBRAL - CE

ORSE MAIO/2020

BDI: 24,52%

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | VALOR UNIT. SEM BDI (R\$) | VALOR UNIT. COM BDI (R\$) | TOTAL R\$ |
|--------|-------------|---|-----|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 7.2 | | ESTRUTURA METÁLICA | | | | | R\$ 39.055,23 |
| 7.2.1 | COMP.EXT_06 | RETIRADA DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, INCLUSO MÃO DE OBRA E IÇAMENTO COM GUINDASTE | M2 | 1515,15 | R\$ 4,20 | R\$ 5,23 | R\$ 7.924,23 |
| 7.2.2 | COMP.EXT_07 | SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA EM ARCO | M2 | 166,50 | R\$ 111,93 | R\$ 139,38 | R\$ 23.206,77 |
| 7.2.3 | COMP.EXT_08 | REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, INCLUSO MÃO DE OBRA E IÇAMENTO COM GUINDASTE | M2 | 1515,15 | R\$ 4,20 | R\$ 5,23 | R\$ 7.924,23 |
| 8 | | PINTURAS | | | | | R\$ 65.133,79 |
| 8.1 | C1907 | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS | M2 | 1312,07 | R\$ 16,07 | R\$ 20,01 | R\$ 26.254,52 |
| 8.2 | C1041 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA | M | 274,62 | R\$ 10,97 | R\$ 13,66 | R\$ 3.751,31 |
| 8.3 | C1910 | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | M2 | 130,92 | R\$ 17,82 | R\$ 22,19 | R\$ 2.905,11 |
| 8.4 | C2038 | PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 1515,15 | R\$ 5,57 | R\$ 6,94 | R\$ 10.515,14 |
| 8.5 | C1281 | ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 1515,15 | R\$ 7,51 | R\$ 9,35 | R\$ 14.166,65 |
| 8.6 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 508,50 | R\$ 11,91 | R\$ 14,83 | R\$ 7.541,06 |
| 9 | | URBANIZAÇÃO | | | | | R\$ 115.515,38 |
| 9.1 | | PAGINAÇÃO DO PISO | | | | | R\$ 65.456,37 |
| 9.1.1 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 204,83 | R\$ 31,45 | R\$ 39,16 | R\$ 8.021,14 |
| 9.1.2 | C5027 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 504,49 | R\$ 36,30 | R\$ 45,20 | R\$ 22.802,95 |
| 9.1.3 | C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | M3 | 28,73 | R\$ 76,40 | R\$ 95,13 | R\$ 2.733,08 |
| 9.1.4 | C2862 | LASTRO DE BRITA | M3 | 13,79 | R\$ 108,95 | R\$ 135,66 | R\$ 1.870,75 |
| 9.1.5 | C1430 | GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO | M2 | 331,63 | R\$ 13,08 | R\$ 16,29 | R\$ 5.402,25 |
| 9.1.6 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 212,74 | R\$ 41,47 | R\$ 51,64 | R\$ 10.985,89 |
| 9.1.7 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | M | 273,97 | R\$ 18,67 | R\$ 23,25 | R\$ 5.369,80 |
| 9.1.8 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 15,64 | R\$ 30,88 | R\$ 38,45 | R\$ 601,36 |
| 9.1.9 | C4065 | GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | M2 | 6,54 | R\$ 298,68 | R\$ 371,92 | R\$ 2.432,36 |
| 9.1.10 | C0329 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 155,08 | R\$ 21,94 | R\$ 27,32 | R\$ 4.236,79 |
| 9.2 | | MURO DE FECHAMENTO | | | | | R\$ 50.059,21 |
| 9.2.1 | C1267 | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M | M3 | 16,95 | R\$ 2,12 | R\$ 2,64 | R\$ 44,75 |
| 9.2.2 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 10,17 | R\$ 349,96 | R\$ 435,77 | R\$ 4.431,78 |
| 9.2.3 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 6,78 | R\$ 456,37 | R\$ 568,27 | R\$ 3.852,87 |
| 9.2.4 | C0089 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 2,54 | R\$ 507,84 | R\$ 632,36 | R\$ 1.606,19 |
| 9.2.5 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 2,52 | R\$ 315,48 | R\$ 392,84 | R\$ 989,96 |
| 9.2.6 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 201,60 | R\$ 7,52 | R\$ 9,36 | R\$ 1.886,98 |
| 9.2.7 | C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | M2 | 25,20 | R\$ 84,02 | R\$ 104,62 | R\$ 2.636,42 |
| 9.2.8 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 228,83 | R\$ 44,93 | R\$ 55,95 | R\$ 12.803,04 |
| 9.2.9 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 457,65 | R\$ 4,93 | R\$ 6,14 | R\$ 2.809,97 |

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

619
A



SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
CNPJ: 04.929.389/0001-05

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO


TABELA: SEINFRA 26.1 - DES


LOCAL: SOBRAL - CE

ORSE MAIO/2020

BDI: 24,52%

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | VALOR UNIT. SEM BDI (R\$) | VALOR UNIT. COM BDI (R\$) | TOTAL R\$ |
|---------------------------|------------|--|-----|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 9.2.10 | C3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | M2 | 457,65 | R\$ 33,34 | R\$ 41,51 | R\$ 13.997,05 |
| 10 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | R\$ 111.952,29 |
| 10.1 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 352,30 | R\$ 12,41 | R\$ 15,45 | R\$ 5.443,04 |
| 10.2 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 12,00 | R\$ 18,37 | R\$ 22,87 | R\$ 274,44 |
| 10.3 | C1198 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | M | 12,00 | R\$ 21,78 | R\$ 27,12 | R\$ 325,44 |
| 10.4 | C1199 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | M | 78,70 | R\$ 26,01 | R\$ 32,39 | R\$ 2.549,09 |
| 10.5 | C0631 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 7,00 | R\$ 185,13 | R\$ 230,52 | R\$ 1.613,64 |
| 10.6 | C0628 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | UN | 8,00 | R\$ 56,84 | R\$ 70,78 | R\$ 566,24 |
| 10.7 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 10,00 | R\$ 18,67 | R\$ 23,25 | R\$ 232,50 |
| 10.8 | C1122 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 1,00 | R\$ 78,71 | R\$ 98,01 | R\$ 98,01 |
| 10.9 | C0554 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 3129,40 | R\$ 6,40 | R\$ 7,97 | R\$ 24.941,32 |
| 10.10 | C0556 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 80,00 | R\$ 7,41 | R\$ 9,23 | R\$ 738,40 |
| 10.11 | C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | UN | 7,00 | R\$ 200,42 | R\$ 249,56 | R\$ 1.746,92 |
| 10.12 | C4558 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ² | M | 60,00 | R\$ 6,80 | R\$ 8,47 | R\$ 508,20 |
| 10.13 | C5033 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG | UN | 6,00 | R\$ 969,48 | R\$ 1.207,20 | R\$ 7.243,20 |
| 10.14 | 11998/ORSE | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,120W,BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, INCLUSIVE BRAÇO METÁLICO) | UN | 18,00 | R\$ 1.205,97 | R\$ 1.501,67 | R\$ 27.030,06 |
| 10.15 | 12808/ORSE | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT | UN | 48,00 | R\$ 635,04 | R\$ 790,75 | R\$ 37.956,00 |
| 10.16 | 04527/ORSE | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA | UN | 1,00 | R\$ 550,75 | R\$ 685,79 | R\$ 685,79 |
| 11 | | SERVIÇOS AUXILIARES | | | | | R\$ 6.510,45 |
| 11.1 | C1349 | ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL | CJ | 1,00 | R\$ 838,23 | R\$ 1.043,76 | R\$ 1.043,76 |
| 11.2 | C1347 | ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE | CJ | 1,00 | R\$ 2.037,61 | R\$ 2.537,23 | R\$ 2.537,23 |
| 11.3 | C1351 | ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY | CJ | 1,00 | R\$ 337,62 | R\$ 420,40 | R\$ 420,40 |
| 11.4 | C4125 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO | M3 | 380,16 | R\$ 5,30 | R\$ 6,60 | R\$ 2.509,06 |
| 12 | | LIMPEZA FINAL | | | | | R\$ 1.775,12 |
| 12.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 2863,10 | R\$ 0,50 | R\$ 0,62 | R\$ 1.775,12 |
| TOTAL GERAL C/ BDI | | | | | | | R\$ 544.173,53 |


Igor Lucetti Sousa
 Engº Civil
 CREA 40139-D
 RNP 060059436-0




DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - SERVIÇOS

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
CNPJ: 04.929.389/0001-05

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO

| I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO | | | |
|--|--|-------|--------|
| 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | | | 3,00% |
| II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO | | | |
| 1 - IMPOSTOS (I) | | | |
| 1.1 - COFINS | | 3,00% | |
| 1.2 - PIS | | 0,65% | |
| 1.3 - CPRB | | 4,50% | |
| 1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA) | | 2,00% | 10,15% |
| 2 - LUCRO (L) | | | 6,16% |
| 3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) | | | 0,80% |
| 4 - RISCO (R) | | | 0,97% |
| 5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | | | 0,59% |
| III - CÁLCULO DO B.D.I. | | | |
| $B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$ | | | |
| B D I = 24,52 % | | | |


Igor Lucetti Sousa
Engº Civil
CREA 40139-D
RNP 050059436-0


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
CNPJ: 04.929.389/0001-05

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO

LOCAL: SOBRAL - CE

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | PRAZOS | | | | | | | | | | TOTAIS (R\$) | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | | (%) | |
| | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 6.403,00 | 100,0% | R\$ 6.403,00 | | | 0,0% | | | | | | 100,0% | R\$ 6.403,00 | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 13.693,70 | 100,0% | R\$ 13.693,70 | | | 0,0% | | | | | | 100,0% | R\$ 13.693,70 | |
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 21.341,34 | 100,0% | R\$ 21.341,34 | | | 0,0% | | | | | | 100,0% | R\$ 21.341,34 | |
| 4 | PISOS | R\$ 64.540,06 | | | 75,0% | R\$ 48.405,05 | 25,0% | R\$ 16.135,02 | | | | | 100,0% | R\$ 64.540,06 | |
| 5 | ALAMBRADO | R\$ 29.915,59 | | | | | 60,0% | R\$ 17.949,35 | 40,0% | R\$ 11.966,24 | | | 100,0% | R\$ 29.915,59 | |
| 6 | ARQUIBANCADA | R\$ 31.595,59 | | | | | 60,0% | R\$ 18.957,35 | 40,0% | R\$ 12.638,24 | | | 100,0% | R\$ 31.595,59 | |
| 7 | COBERTURA | R\$ 75.797,62 | | | 50,0% | R\$ 37.898,81 | 50,0% | R\$ 37.898,81 | | | | | 100,0% | R\$ 75.797,62 | |
| 8 | PINTURAS | R\$ 65.133,79 | | | | | | | 50,0% | R\$ 32.566,90 | 50,0% | R\$ 32.566,90 | 100,0% | R\$ 65.133,79 | |
| 9 | URBANIZAÇÃO | R\$ 115.515,38 | | | | | | | 60,0% | R\$ 69.309,23 | 40,0% | R\$ 46.206,15 | 100,0% | R\$ 115.515,38 | |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 111.952,29 | | | | | | | 50,0% | R\$ 55.976,15 | 50,0% | R\$ 55.976,15 | 100,0% | R\$ 111.952,29 | |
| 11 | SERVIÇOS AUXILIARES | R\$ 6.510,45 | | | 25,0% | R\$ 1.627,61 | | | | | | 75,0% | R\$ 4.882,84 | 100,0% | R\$ 6.510,45 |
| 12 | LIMPEZA FINAL | R\$ 1.775,12 | | | | | | | | | | 100,0% | R\$ 1.775,12 | 100,0% | R\$ 1.775,12 |
| SIMPLES | | | 7,6% | R\$ 41.438,04 | 16,2% | R\$ 87.931,47 | 16,7% | R\$ 90.940,53 | 33,5% | R\$ 182.456,76 | 26,0% | R\$ 141.407,16 | | R\$ 544.173,93 | |
| ACUMULADO | | R\$ 544.173,93 | 7,6% | R\$ 41.438,04 | 23,8% | R\$ 87.931,47 | 40,5% | R\$ 132.378,57 | 74,0% | R\$ 270.388,23 | 100,0% | R\$ 273.785,73 | | | |


Igor Lucetti Sousa
 Eng^o Civil
 CREA 40139-D
 RNP 050059436-0



SÃO JORGE
CONSTRUÇÕES

622
[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - SERVIÇOS

SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA DEP. JOÃO ADEODATO, 550 - SALA 318A
CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62.010-450
CONTATO: IGOR LUCETTI / EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM
FONE: (88) 9 9216-2132
CNPJ: 04.929.389/0001-05

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO

| I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO | | | |
|--|--|-------|--------|
| 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | | | 3,00% |
| II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO | | | |
| 1 - IMPOSTOS (I) | | | |
| 1.1 - COFINS | | 3,00% | |
| 1.2 - PIS | | 0,65% | |
| 1.3 - CPRB | | 4,50% | |
| 1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA) | | 2,00% | 10,15% |
| 2 - LUCRO (L) | | | 6,16% |
| 3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) | | | 0,80% |
| 4 - RISCO (R) | | | 0,97% |
| 5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | | | 0,59% |
| III - CÁLCULO DO B.D.I. | | | |
| $B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$ | | | |
| $B D I = 24,52 \%$ | | | |

São Jorge Construções - EIRELI

Igor Lucetti Sousa
Proprietário

623

A

FICHA DE DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA

Sobral-CE, 16 de OUTUBRO de 2020

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 048/2020 – SEINF/CPL

Prezados Senhores,

A empresa SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI, do ramo de construção civil, CNPJ 04.929.389/0001-05, da cidade de Sobral-CE, no seguinte endereço, Rua Deputado Joao Adeodato, 550, Sala 318 A, Centro, Sobral-CE. Apresenta a V. Sas. Dados pessoais do seguinte representante e/ou procurador da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

NOME: IGOR LUCETTI SOUSA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

RG: N° 2000031012249

CPF: 993.201.693-49

CNPJ: 04.929.389/0001-05

DOMICÍLIO: RUA MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO, 1831, LOTE 34

CIDADE: SOBRAL-CE

UF: CE

CELULAR: 88 92162132

EMAIL: IGORLUCETTI@HOTMAIL.COM

