



R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

PROPOSTA COMERCIAL

Sobral – Ce., **26 de julho de 2019**

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N°037/2019–SEINF/CPL**

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N°037/2019–SEINF/CPL**, pelo preço global de R\$420.959,07 (quatrocentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e nove reais, sete centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


.....
R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ N° 14.858.301/0001-65


.....
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30





PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 037/2019-SEINF/CPL

26 de julho de 2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE AREINHA, EQUIPADO COM ARENINHA EM GRAMADO SINTÉTICO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO, NO DISTRITO DE ARACATIAJU

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 26 - SEM DESONERAÇÃO

ORSE ABRIL/2019 - SEM DESONERAÇÃO

SINAPI ABRIL/2019 - SEM DESONERAÇÃO

BDI: 18,58%



ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 9.026,00
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 76,12	R\$ 90,26	R\$ 9.026,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 7.115,67
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 117,14	R\$ 138,90	R\$ 833,40
2.2	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	R\$ 3.460,75	R\$ 4.103,76	R\$ 4.103,76
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 680,07	R\$ 806,43	R\$ 806,43
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.157,09	R\$ 1.372,08	R\$ 1.372,08
3		LOCAÇÃO DA OBRA					R\$ 257,67
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1227,00	R\$ 0,18	R\$ 0,21	R\$ 257,67
4		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 41.639,48
4.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	61,35	R\$ 32,32	R\$ 38,33	R\$ 2.351,55
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	613,50	R\$ 52,14	R\$ 61,83	R\$ 37.932,71
4.3	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	61,35	R\$ 2,34	R\$ 2,77	R\$ 169,94
4.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	61,35	R\$ 16,29	R\$ 19,32	R\$ 1.185,28
5		PISOS					R\$ 101.666,02
5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	124,80	R\$ 76,80	R\$ 91,07	R\$ 11.365,54
5.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	512,00	R\$ 24,73	R\$ 29,32	R\$ 17.943,84
5.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	293,00	R\$ 28,46	R\$ 33,75	R\$ 9.888,75
5.4	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,74	R\$ 350,79	R\$ 415,97	R\$ 2.803,64
5.5	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	373,92	R\$ 14,00	R\$ 16,60	R\$ 6.207,07
5.6	C2727	DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	M	50,40	R\$ 37,66	R\$ 44,66	R\$ 2.250,86
5.7	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, PISERVIÇOS EM COBERTAS	M2	373,92	R\$ 6,35	R\$ 7,53	R\$ 2.815,62
5.8	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	29,91	R\$ 263,09	R\$ 311,97	R\$ 9.331,02
5.9	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	373,92	R\$ 88,08	R\$ 104,46	R\$ 39.059,68
6		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 22.890,12
6.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	318,80	R\$ 34,85	R\$ 41,33	R\$ 13.176,00
6.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	277,00	R\$ 15,06	R\$ 17,86	R\$ 4.947,22
6.3	C0634	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 331,69	R\$ 393,32	R\$ 1.573,28
6.4	C2603	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=300mm (12")	M	34,00	R\$ 79,71	R\$ 93,93	R\$ 3.193,62
7		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ALAMBRADO					R\$ 41.788,67
7.1		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 6.723,52
7.1.1	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	24,00	R\$ 112,49	R\$ 133,39	R\$ 3.201,36
7.1.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm (LIXEIRA)	UN	8,00	R\$ 93,88	R\$ 111,32	R\$ 890,56
7.1.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	215,00	R\$ 10,32	R\$ 12,24	R\$ 2.631,60
7.2		ALAMBRADO					R\$ 35.065,15
7.2.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	161,20	R\$ 141,00	R\$ 167,20	R\$ 26.952,64
7.2.2	C3436	ALAMBRADO C/ TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	175,90	R\$ 38,89	R\$ 46,12	R\$ 9.112,51
8		DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO					R\$ 131.884,35
8.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	333,90	R\$ 5,10	R\$ 6,05	R\$ 2.020,10
8.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	155,82	R\$ 15,20	R\$ 18,02	R\$ 2.807,88
8.3	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	178,08	R\$ 2,93	R\$ 3,47	R\$ 617,94
8.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	22,26	R\$ 60,18	R\$ 71,36	R\$ 1.588,47
8.5	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	70,07	R\$ 68,55	R\$ 81,29	R\$ 5.695,99
8.6	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	99,00	R\$ 98,19	R\$ 116,43	R\$ 11.526,57
8.7	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	34,40	R\$ 177,70	R\$ 210,72	R\$ 7.248,77
8.8	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	15,00	R\$ 259,75	R\$ 308,01	R\$ 4.620,15
8.9	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	1,00	R\$ 1.354,92	R\$ 1.606,66	R\$ 1.606,66
8.10	C2018	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m	UN	6,00	R\$ 3.170,51	R\$ 3.759,59	R\$ 22.557,54
8.11	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSIONÁRIO/DRENAGEM	M	148,40	R\$ 1,54	R\$ 1,83	R\$ 271,57
8.12	83659 SINAPI	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00	R\$ 504,51	R\$ 598,25	R\$ 5.982,50
8.13	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2103,00	R\$ 1,43	R\$ 1,70	R\$ 3.575,10
8.14	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2103,00	R\$ 24,77	R\$ 29,37	R\$ 61.765,11
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 61.223,53
9.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	200,00	R\$ 21,80	R\$ 25,85	R\$ 5.170,00
9.2	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	120,00	R\$ 5,56	R\$ 6,59	R\$ 790,80
9.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00	R\$ 256,30	R\$ 303,92	R\$ 3.647,04
9.4	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	13,00	R\$ 160,99	R\$ 190,90	R\$ 2.481,70
9.5	COMP.EXT_02	CONJUNTO C/03 PÉNTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	8,00	R\$ 4.085,31	R\$ 4.844,36	R\$ 38.754,88

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 037/2019-SEINF/CPL

26 de julho de 2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE AREINHA, EQUIPADO COM ARENINHA EM GRAMADO SINTÉTICO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO, NO DISTRITO DE ARACATIAÇU

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 26 - SEM DESONERAÇÃO

ORSE ABRIL/2019 - SEM DESONERAÇÃO

SINAPI ABRIL/2019 - SEM DESONERAÇÃO

BDI: 18,58%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
9.6	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 20,10	R\$ 23,83	R\$ 23,83
9.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	6,00	R\$ 15,23	R\$ 18,06	R\$ 108,36
9.8	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 121,10	R\$ 143,60	R\$ 143,60
9.9	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 59,44	R\$ 70,48	R\$ 70,48
9.10	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	900,00	R\$ 5,27	R\$ 6,25	R\$ 5.625,00
9.11	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	4,00	R\$ 318,89	R\$ 378,14	R\$ 1.512,56
9.12	12577/ORSE	REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 305,20	R\$ 361,91	R\$ 2.895,28
10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 2.551,04
10.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 9,64	R\$ 11,43	R\$ 22,86
10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=25mm(3/4")	M	78,00	R\$ 13,37	R\$ 15,85	R\$ 1.236,30
10.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	3,00	R\$ 21,42	R\$ 25,40	R\$ 76,20
10.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 256,30	R\$ 303,92	R\$ 1.215,68
11		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 916,52
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1029,80	R\$ 0,75	R\$ 0,89	R\$ 916,52
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 420.959,07

QUATROCENTOS E VINTE MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, SETE CENTAVOS

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE AREINHA, EQUIPADO COM ARENINHA EM GRAMADO SINTÉTICO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO, NO DISTRITO DE ARACATIAÇU

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	5,65%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

$$B D I = 18,58 \%$$

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE AREINHA, EQUIPADO COM ARENINHA EM GRAMADO SINTÉTICO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO, NO DISTRITO DE ARACATIAÇU
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	21,00%	R\$ 1.895,46	44,00%	R\$ 3.971,44	23,21%	R\$ 2.094,93	11,79%	R\$ 1.064,17	R\$ 9.026,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 7.115,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 7.115,67
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 257,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 257,67
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	50,00%	R\$ 20.819,74	50,00%	R\$ 20.819,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 41.639,48
5	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 50.833,01	40,00%	R\$ 40.666,41	10,00%	R\$ 10.166,60	R\$ 101.666,02
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	25,00%	R\$ 5.722,53	50,00%	R\$ 11.445,06	25,00%	R\$ 5.722,53	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 22.890,12
7	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ALAMBRADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 20.894,34	50,00%	R\$ 20.894,34	R\$ 41.788,67
8	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	40,00%	R\$ 52.753,74	50,00%	R\$ 65.942,18	10,00%	R\$ 13.188,44	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 131.884,35
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 30.611,77	25,00%	R\$ 15.305,88	25,00%	R\$ 15.305,88	R\$ 61.223,53
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.275,52	25,00%	R\$ 637,76	25,00%	R\$ 637,76	R\$ 2.551,04
10	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 916,52	R\$ 916,52
SIMPLES		21,00%	R\$ 88.564,81	44,00%	R\$ 184.898,71	23,21%	R\$ 98.510,29	11,79%	R\$ 48.985,26	R\$ 420.959,07
ACUMULADO		21,00%	R\$ 88.564,81	65,00%	R\$ 273.463,52	88,21%	R\$ 371.973,81	100,00%	R\$ 420.959,07	

Handwritten signature

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D





PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE AREINHA, EQUIPADO COM ARENINHA EM GRAMADO SINTÉTICO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO, NO DISTRITO DE ARACATIAÇU

1.ENCARGOS SOCIAIS = 114,23%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	36,80
INSS	20,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
CEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	44,97
Férias (adicional de 1/3)	9,18
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,07
Faltas legais	0,72
13º salário	10,83
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Descontos de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
GRUPO C	15,41
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,81
Aviso prévio indenizado	5,60
Férias Indenizadas	4,40
Aviso prévio trabalhado	0,13
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	17,05
Grupo A x Grupo B	16,55
sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,50
TOTAL GERAL	114,23

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D

Handwritten signature and initials.