

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS




OBJETO: INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOB DEMANDA

LOTE 01: AGREGADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	RS
1	BRITA 3/8"(ZERO)	7.200 M3	R\$ 447.120,00
2	BRITA 3/4"	3.084 M3	R\$ 191.516,40
3	PÓ DE PEDRA	3.372 M3	R\$ 108.443,52
4	AREIA FINA	5.280 M3	R\$ 204.916,80
TOTAL R\$			R\$ 951.996,72

(Novecentos e cinquenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos)



Manoel Lucas Mont'alverne
Mat. 21525
Gerente Usina de asfalto

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOB DEMANDA

LOTE 01: AGREGADOS

MUNICÍPIO: SOBRAL

DATA: 21/06/2017.

RESP: MANOEL LUCAS MONT'ALVERNE VIANA GADELHA

TABELA:	SEINFRA/ANP(2017/003)
BDI:	10,89%

ITEM	COMP.	INSUMOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO R\$			TOTAL R\$
					VALOR TABELA SEINFRA (*1)	BDI (10,89%) (*2)	VALOR UNITARIO TOTAL R\$ (*1)+(*2)	
1		INSUMOS						R\$ 951.996,72
1.1	10280	BRITA 3/8"(ZERO)	M3	7.200,00	R\$ 55,00	R\$ 6,10	R\$ 62,10	R\$ 447.120,00
1.2	10280	BRITA 3/4"	M3	3.084,00	R\$ 56,00	R\$ 6,10	R\$ 62,10	R\$ 191.516,40
1.3	12403	PÓ DE PEDRA	M3	3.372,00	R\$ 29,00	R\$ 3,16	R\$ 32,16	R\$ 108.443,52
1.4	10107	AREIA FINA	M3	5.280,00	R\$ 35,00	R\$ 3,81	R\$ 38,81	R\$ 204.916,50
TOTAL GERAL								R\$ 951.996,72


Manoel Lucas Mont'Alverne
 Mat. 21525
 Gerente





MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOB DEMANDA
 RESP: DAVID MACHADO BASTOS

LOTE 01: AGREGADOS

1.1 BRITA 3/8 (ZERO)							
	PREVISAO ASFALTO DIA (TON)	% VOLUME	VOLUME/DIA (M3)	VOLUME/MÊS (M3)	VOLUME/ANO (M3)	TOTAL VOLUME P/ 6 MESES(M3)	OBSERVAÇÃO
CBUQ	250,00	55,00%	76,39	1718,75	20625,00	10312,50	PESO Especifico adotado = 1,8
ADOTADO 70% DE BRITA ZERO (3/8")						7218,75	
ARREDONDAMENTO						7200,00	
1.2 BRITADA							
	PREVISAO ASFALTO DIA (TON)	QUANT. CIMENTO ASFÁLTICO(TON)	VOLUME(M3)	% VOLUME		TOTAL VOLUME P/ 6 MESES(M3)	OBSERVAÇÃO
CBUQ	250,00	55,00%	76,39	1718,75	20625,00	10312,50	PESO Especifico adotado = 1,8
ADOTADO 30% DE BRITA "1" (3/4")						3093,75	
ARREDONDAMENTO						3084,00	
1.3 BO DE PEDRA							
	PREVISAO ASFALTO DIA (TON)	% VOLUME	VOLUME/DIA (M3)	VOLUME/MÊS (M3)	VOLUME/ANO (M3)	TOTAL VOLUME P/ 6 MESES(M3)	OBSERVAÇÃO
CBUQ	250,00	15,00%	25,00	562,5	6750,00	3375,00	PESO Especifico adotado = 1,5
ARREDONDAMENTO						3372,00	
1.4 AREIA FINA							
	PREVISAO ASFALTO DIA (TON)	% VOLUME	VOLUME/DIA (M3)	VOLUME/MÊS (M3)	VOLUME/ANO (M3)	TOTAL VOLUME P/ 6 MESES(M3)	OBSERVAÇÃO
CBUQ	250,00	25,00%	39,06	878,90625	10546,88	5273,44	PESO Especifico adotado = 1,6
ARREDONDAMENTO						5280,00	

Manoel Lucas Mont'Alvares
 Matr. 21525
 Gerente