

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 05 de outubro de 2021

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

**TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS**

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS**, pelo preço global de **R\$ 264.358,43 (Duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)** com prazo de execução de **150 (cento e cinquenta) dias** corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de 'convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




**Francisco Romenik Parente Ponte**

**Administrador**

**CPF: 018.993.233-33**

**RG: 2002031066299**



**FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME**

**CNPJ: 29.276.312/0001-04**



**Rodrigo Moreira de Araújo**

**Engenheiro Civil**

**CREA: 39413-D**

**CPF: 916.092.753-49**

**CNPJ: 29.276.312/0001-04**  
**ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE**  
**FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798**  
**CEP: 62010-970**





# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME  
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS



CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

FONTE: SEMFRA 27.1

FONTE: SINAPI 08/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

S.D.I. SERVI

26,49%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VL UNIT S/ BDI (R\$)	VE UNIT C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>RS 17.654,00</b>
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 139,57	R\$ 176,54	RS 17.654,00
2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>RS 21.360,42</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 148,44	R\$ 187,76	RS 2.253,12
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	7,99	R\$ 51,82	R\$ 65,55	RS 523,74
2.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	123,25	R\$ 12,09	R\$ 15,29	RS 1.884,49
2.4	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	24,99	R\$ 13,82	R\$ 17,48	RS 436,83
2.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	11,00	R\$ 17,20	R\$ 21,76	RS 239,36
2.6	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,38	R\$ 224,57	R\$ 284,06	RS 107,94
2.7	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	220,05	R\$ 43,19	R\$ 54,63	RS 12.021,33
2.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,49	R\$ 21,41	R\$ 27,08	RS 446,55
2.9	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	20,61	R\$ 28,23	R\$ 35,71	RS 735,98
2.10	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGRREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	20,61	R\$ 14,92	R\$ 18,87	RS 388,91
2.11	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	1,00	R\$ 1.835,85	R\$ 2.322,17	RS 2.322,17
3		<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>					<b>RS 11.398,62</b>
3.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,46	R\$ 224,57	R\$ 284,06	RS 130,67
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,48	R\$ 44,65	R\$ 56,48	RS 309,51
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	4,60	R\$ 37,21	R\$ 47,07	RS 216,52
3.4	C0843	CONCRETO P/VIABR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,64	R\$ 417,87	R\$ 528,56	RS 1.923,96
3.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	364,00	R\$ 13,28	R\$ 16,80	RS 6.115,20
3.6	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	17,38	R\$ 114,92	R\$ 145,36	RS 2.526,36
3.7	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,49	R\$ 25,90	R\$ 32,76	RS 147,09
3.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,41	R\$ 21,41	R\$ 27,08	RS 11,10
3.9	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	0,51	R\$ 28,23	R\$ 35,71	RS 18,21
4		<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>					<b>RS 4.824,22</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	12,56	R\$ 58,62	R\$ 74,15	RS 931,32
4.2	C4507	PARDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	20,87	R\$ 53,90	R\$ 68,18	RS 1.422,92
4.3	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	6,32	R\$ 308,97	R\$ 390,82	RS 2.469,98
5		<b>REVESTIMENTO</b>					<b>RS 20.234,01</b>
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	25,12	R\$ 6,06	R\$ 7,67	RS 192,67
5.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	245,17	R\$ 30,51	R\$ 38,59	RS 9.461,11
5.3	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	70,38	R\$ 111,14	R\$ 140,58	RS 9.894,02
5.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	70,38	R\$ 7,71	R\$ 9,75	RS 686,21
6		<b>PISOS</b>					<b>RS 26.712,66</b>
6.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	0,80	R\$ 91,53	R\$ 115,78	RS 92,62
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,20	R\$ 513,83	R\$ 649,94	RS 129,99
6.3	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	125,74	R\$ 23,88	R\$ 30,21	RS 3.798,61
6.4	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	125,74	R\$ 127,01	R\$ 160,65	RS 20.200,13
6.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	125,74	R\$ 7,71	R\$ 9,75	RS 1.225,97
6.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	12,95	R\$ 77,25	R\$ 97,71	RS 1.265,34
7		<b>ESQUADRIAS</b>					<b>RS 27.120,63</b>
7.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	R\$ 749,80	R\$ 948,42	RS 948,42
7.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	R\$ 764,49	R\$ 967,00	RS 1.934,00
7.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10m)	UN	4,00	R\$ 869,24	R\$ 1.099,50	RS 4.398,00
7.4	COMP.03	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS DE CORRER (1.00X 2.10m)	UN	2,00	R\$ 896,93	R\$ 1.134,53	RS 2.269,06
7.5	COMP.04	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DE DUAS FOLHAS DE CORRER (2,25X 2.10m)	UN	1,00	R\$ 1.130,53	R\$ 1.430,01	RS 1.430,01
7.6	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	81,59	R\$ 64,05	R\$ 81,02	RS 6.610,42
7.7	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	0,96	R\$ 239,62	R\$ 303,10	RS 290,98
7.8	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	0,96	R\$ 299,23	R\$ 378,50	RS 363,36
7.9	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	2,40	R\$ 83,50	R\$ 105,62	RS 253,49
7.10	COMP.05	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=10MM FIXO EM MOLDURA DE AÇO INOX	M2	13,58	R\$ 501,99	R\$ 634,97	RS 8.622,89
8		<b>PINTURA</b>					<b>RS 62.556,10</b>
8.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	78,03	R\$ 14,78	R\$ 18,70	RS 1.459,16
8.2	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	78,03	R\$ 24,09	R\$ 30,47	RS 2.377,57
8.3	C2476	TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	463,05	R\$ 100,25	R\$ 126,81	RS 58.719,37
9		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONIA</b>					<b>RS 17.844,06</b>
9.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	156,00	R\$ 14,81	R\$ 18,73	RS 2.921,88
9.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	22,00	R\$ 22,44	R\$ 28,38	RS 624,36
9.3	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	24,00	R\$ 39,84	R\$ 50,39	RS 1.209,36
9.4	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	60,00	R\$ 8,43	R\$ 10,66	RS 639,60
9.5	C4762	CADXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	27,00	R\$ 7,23	R\$ 9,13	RS 247,05
9.6	C4761	CADXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	11,00	R\$ 8,92	R\$ 11,28	RS 124,08
9.7	C1893	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	7,00	R\$ 20,34	R\$ 25,73	RS 180,11
9.8	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 83,59	R\$ 105,73	RS 105,73
9.9	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 83,59	R\$ 105,73	RS 105,73
9.10	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$ 184,72	R\$ 170,41	RS 170,41
9.11	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	R\$ 116,72	R\$ 147,64	RS 147,64
9.12	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	449,00	R\$ 5,91	R\$ 7,48	RS 3.358,52
9.13	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	54,00	R\$ 7,09	R\$ 8,97	RS 484,38
9.14	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	R\$ 26,76	R\$ 33,85	RS 33,85
9.15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	R\$ 15,17	R\$ 19,19	RS 95,95
9.16	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	R\$ 83,75	R\$ 105,94	RS 423,76
9.17	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	R\$ 114,26	R\$ 144,53	RS 1.011,71
9.18	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 248,58	R\$ 314,43	RS 314,43

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-DE  
 FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798  
 CEP: 62010-970

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME  
 OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS  
 DATA: 06/10/2021

  
 CNPJ: 29.276.312/0001-04  
 FONTE: SEMFRA 27.1  
 FONTE: SINAPI 08/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 029/21-SMS		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo		E.D.J. SERVI		26,48%
9,19	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	11,00	R\$ 11,00	222,20
9,20	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	105,00	R\$ 6,10	810,60
9,21	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	105,00	R\$ 4,64	616,35
9,22	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	1,00	R\$ 71,76	90,77
9,23	C3764	RACK FECHADO 24 UTS, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00	R\$ 2.258,86	2.857,23
9,24	C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	UN	9,00	R\$ 26,68	303,75
9,25	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	51,00	R\$ 11,54	744,60
10		<b>REDE FRIGORÍGENA</b>				<b>38.834,29</b>
10,1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	20,50	R\$ 38,95	1.010,04
10,2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	5,50	R\$ 39,65	275,83
10,3	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	25,50	R\$ 49,87	1.608,54
10,4	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	14,00	R\$ 58,41	1.034,32
10,5	C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	13,50	R\$ 67,82	1.158,17
10,6	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	39,50	R\$ 7,92	395,79
10,7	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	R\$ 2.688,88	10.203,48
10,8	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 3.930,35	4.971,50
10,9	C3865	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 4,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	R\$ 7.185,00	18.176,62
11		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>2.329,18</b>
11,1	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	4,00	R\$ 4,17	21,08
11,2	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	2,00	R\$ 5,02	12,70
11,3	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	1,00	R\$ 6,39	8,01
11,4	C1547	JOELHO QU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	7,00	R\$ 10,98	97,23
11,5	C1558	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2"	UN	3,00	R\$ 11,29	42,84
11,6	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	2,00	R\$ 12,64	31,98
11,7	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 77,52	196,12
11,8	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	R\$ 55,60	70,33
11,9	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	14,98	R\$ 7,35	139,31
11,10	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	5,18	R\$ 11,41	74,75
11,11	C2405	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA ÁGUA FRIA	UN	1,00	R\$ 12,73	16,10
11,12	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	3,00	R\$ 8,42	31,95
11,13	C2389	TE PVC SOLD./ROSCA D=20mmX20mmX1/2"	UN	1,00	R\$ 10,06	12,72
11,14	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	14,98	R\$ 9,56	181,11
11,15	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	5,18	R\$ 6,50	42,58
11,16	C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	UN	2,00	R\$ 99,20	250,96
11,17	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	3,00	R\$ 47,58	180,54
11,18	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	R\$ 25,55	32,32
11,19	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	1,00	R\$ 14,55	18,40
11,20	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	R\$ 27,69	35,03
11,21	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	1,00	R\$ 12,56	15,89
11,22	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00	R\$ 13,51	17,09
11,23	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")	UN	1,00	R\$ 34,57	43,73
11,24	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	2,00	R\$ 8,69	21,98
11,25	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	10,90	R\$ 32,27	444,94
11,26	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	4,63	R\$ 13,10	76,72
11,27	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	8,07	R\$ 18,24	186,17
11,28	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	1,00	R\$ 21,03	26,60
12		<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>10.827,41</b>
12,1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	R\$ 726,60	919,08
12,2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	R\$ 1.004,87	1.271,06
12,3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 444,11	561,75
12,4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 587,24	742,80
12,5	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESPREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	UN	1,00	R\$ 1.247,26	1.577,66
12,6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00	R\$ 30,28	76,60
12,7	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	2,00	R\$ 51,69	130,76
12,8	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 41,41	104,76
12,9	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	2,00	R\$ 55,89	141,40
12,10	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	1,80	R\$ 221,06	503,32
12,11	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	2,22	R\$ 387,32	1.087,62
12,12	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	2,36	R\$ 878,53	2.622,55
12,13	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/BANCADAS	M2	1,02	R\$ 843,32	1.088,05
13		<b>LIMPEZA</b>				<b>2.662,84</b>
13,1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	197,54	R\$ 10,66	2.662,84
<b>TOTAL COM BDI</b>						<b>264.358,43</b>

duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos

  
**Francisco Romeník Parente Ponte**  
 Administrador  
 CPF: 018.993.233-33  
 RG: 2002031066299

  
**Rodrigo Moreira de Araújo**  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 39413-D  
 CPF: 916.092.760-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS										TOTALS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			100,00%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.654,00	10,87%	R\$1.918,99	6,02%	R\$1.062,77	14,99%	R\$2.646,33	29,70%	R\$5.243,24	38,42%	R\$6.782,67	100,00%	R\$17.654,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.360,42	100,00%	R\$21.360,42	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$21.360,42
3.0	REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 11.398,62	100,00%	R\$11.398,62	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$11.398,62
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 4.824,22	10,00%	R\$482,42	30,00%	R\$1.447,27	30,00%	R\$1.447,27	30,00%	R\$1.447,27	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.824,22
5.0	REVESTIMENTO	R\$ 20.234,01	10,00%	R\$2.023,40	30,00%	R\$6.070,20	30,00%	R\$6.070,20	30,00%	R\$6.070,20	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$20.234,01
6.0	PISOS	R\$ 26.712,66	10,00%	R\$2.671,27	30,00%	R\$8.013,80	30,00%	R\$8.013,80	30,00%	R\$8.013,80	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$26.712,66
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 27.120,63	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	15,00%	R\$4.068,09	35,00%	R\$9.492,22	50,00%	R\$13.560,32	100,00%	R\$27.120,63
8.0	PINTURA	R\$ 62.556,10	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$18.766,83	30,00%	R\$18.766,83	40,00%	R\$25.022,44	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$62.556,10
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONIA	R\$ 17.844,05	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$4.461,01	25,00%	R\$4.461,01	30,00%	R\$5.353,22	20,00%	R\$3.568,81	100,00%	R\$17.844,05
10.0	REDE FRIGORÍGENA	R\$ 38.834,29	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$19.417,15	50,00%	R\$19.417,15	100,00%	R\$38.834,29
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 2.329,18	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$465,84	25,00%	R\$582,30	35,00%	R\$815,21	20,00%	R\$465,84	100,00%	R\$2.329,18
12.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.827,41	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$5.413,71	50,00%	R\$5.413,71	100,00%	R\$10.827,41
13.0	LIMPEZA	R\$ 2.662,84	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.662,84	100,00%	R\$2.662,84
SIMPLES		R\$ 264.358,43	15,08%	R\$39.855,12	15,24%	R\$40.287,72	17,42%	R\$46.055,83	32,64%	R\$86.288,44	19,62%	R\$51.871,32	100,00%	R\$264.358,43
ACUMULADO			15,08%	R\$39.855,12	30,32%	R\$80.142,84	47,74%	R\$126.198,67	80,38%	R\$212.487,11	100,00%	R\$264.358,43		

*Francisco Romenik Parente Ponte*

Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

*Rodrigo Moreira de Araújo*

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



*[Handwritten signature]*

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE  
 FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798  
 CEP: 62010-970

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE

TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS  
EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME


CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

## COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO	SEINFRA 27.1		SEINFRA 027	
	HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>GRUPO B</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>GRUPO C</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>
GRUPO A x GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>83,85</b>	<b>47,76</b>	<b>112,76</b>	<b>71,07</b>

  
Francisco Romenik Parente Ponte  
Administrador  
CPF: 018.993.233-33  
RG: 2002031066299

  
Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE  
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798  
CEP: 62010-970

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME



TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS


EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME


CNPJ: 29.276.312/0001-04


OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 26,49 %

<b>I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO</b>	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,00%
<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)</b>	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - ISS	2,00%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%
	<b>10,15%</b>
<b>III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO</b>	
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,22%
<b>III - CÁLCULO DO B.D.I.</b>	
$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$	
B D I = 26,49 %	

  
**Francisco Romenik Parente Ponte**  
 Administrador  
 CPF: 018.993.233-33  
 RG: 2002031066299

  
**Rodrigo Moreira de Araújo**  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 39413-D  
 CPF: 916.092.753-49



**CNPJ: 29.276.312/0001-04**  
**ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE**  
**FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798**  
**CEP: 62010-970**

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS CNPJ: 29.276.312/0001-04 DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



### COMP 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Unid: %

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÉS	40	R\$80,2121	3.208,48
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HXMÉS	400	R\$26,8713	10.748,52
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>13.957,00</b>
Total Simples / 100					139,57
Encargos					NCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>139,57</b>

### G1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2	R\$15,2389	30,48
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>30,48</b>
MATERIAIS					
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5	R\$12,3578	55,61
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1	R\$24,4901	24,49
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15	R\$15,2291	2,28
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	R\$34,8781	35,58
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>117,96</b>
Total Simples					148,44
Encargos					NCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>148,44</b>

### G1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	3	R\$15,2383	45,71
12391	PEDREIRO	H	0,3	R\$20,3537	6,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>51,82</b>
Total Simples					51,82
Encargos					NCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>51,82</b>

### G1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,7	R\$15,2350	10,66
12391	PEDREIRO	H	0,07	R\$20,3700	1,43
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>12,09</b>

*Handwritten signature and initials.*

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
 ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-BE  
 FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798 1.233-33RG:  
 Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

2002031066299

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Total Simples	12,09
Encargos	NCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12,09</b>

### C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATESNTEIS

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,8	R\$15,2412	12,19
I2391	PEDREIRO	H	0,08	R\$20,3575	1,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>13,82</b>

Total Simples	13,82
Encargos	NCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13,82</b>

### C1061 - DEMOLICAO DE LOUÇA SANITARIA

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,6	R\$15,2397	9,14
I2391	PEDREIRO	H	0,2	R\$20,3674	4,07
I2320	ENCANADOR	H	0,2	R\$19,9261	3,99
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>17,20</b>

Total Simples	17,20
Encargos	NCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17,20</b>

### C1049 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	13	R\$15,2392	198,11
I2391	PEDREIRO	H	1,3	R\$20,3549	26,46
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>224,57</b>

Total Simples	224,57
Encargos	NCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>224,57</b>

### C1074 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICAS

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,5	R\$15,2395	38,10
I2391	PEDREIRO	H	0,25	R\$20,3553	5,09
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>43,19</b>

*Rodrigo Moreira de Araújo*

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49



# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS


EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME



RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

Total Simples	43,19
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43,19</b>

### 00792 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,72	R\$15,2369	10,97	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>10,97</b>
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,24	R\$43,4974	10,44	
					<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>	<b>10,44</b>
					Total Simples	21,41
					Encargos	INCLUSOS
					BDI	0
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21,41</b>

### 02530 - TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	R\$127,0520	28,23	
					<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>	<b>28,23</b>
					Total Simples	28,23
					Encargos	INCLUSOS
					BDI	0
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28,23</b>

### 05186 - DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,4	R\$15,2435	6,10	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>6,10</b>
MATERIAIS						
110260	RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO	M3	1	R\$8,8226	8,82	
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>8,82</b>
					Total Simples	14,92
					Encargos	INCLUSOS
					BDI	0
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14,92</b>

### COMP. 02 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS CNPJ: 29.276.312/0001-04 DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

SEFAZ-CE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA



400	R\$4,5896	1.835,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>		<b>1.835,85</b>
Total Simples		1.835,85
Encargos		INCLUSOS
BDI		0
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.835,85</b>

### C1049 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMILES

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	13	R\$15,2392	198,11
12391	PEDREIRO	H	1,3	R\$20,3549	26,46
				<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>224,57</b>
				Total Simples	224,57
				Encargos	INCLUSOS
				BDI	0
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>224,57</b>

### C1250 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,93	R\$15,2394	44,65
				<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>44,65</b>
				Total Simples	44,65
				Encargos	INCLUSOS
				BDI	0
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44,65</b>

### C1011 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP= 5CM

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,1	R\$15,2388	16,76
12391	PEDREIRO	H	0,4	R\$20,3543	8,14
				<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>24,9</b>
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	R\$66,1489	2,20
10280	BRITA	M3	0,044	R\$74,6650	3,29
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11	R\$0,5488	6,04
				<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>11,53</b>
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,036	R\$21,8000	0,78
				<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>	<b>0,78</b>
				Total Simples	37,21
				Encargos	INCLUSOS
				BDI	0
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37,21</b>

### C0843 - CONCRETO PAVIBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil

Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS


CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	6	R\$15,2386	91,43
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>91,43</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8669	R\$66,1497	57,35
10280	BRITA	M3	0,627	R\$74,6641	46,81
11605	PEDRISCO	M3	0,209	R\$72,4200	15,14
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349	R\$0,5488	191,53
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>310,83</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714	R\$21,8640	15,61
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>15,61</b>
Total Simples					417,87
Encargos					NCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>417,87</b>

**6.151 - ARMADURA DE AÇO CA-50/60** Unid: KG

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
17952	AÇO CA-50/60	KG	1,05	R\$8,7127	9,15
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02	R\$9,8496	0,20
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>9,35</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08	R\$20,3406	1,63
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08	R\$16,4233	1,31
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>2,94</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,008	R\$123,6749	0,99
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>0,99</b>
Total Simples					13,28
Encargos					NCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>13,28</b>

**6.180 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO" INCLUSIVE DESEFORMA** Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>SERVIÇOS</b>					
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	0,2	R\$161,5197	32,30
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2	1	R\$73,4200	73,42
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>105,72</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
10498	CARPINTEIRO	H	0,25	R\$20,3574	5,09
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,25	R\$16,4367	4,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>9,2</b>

*[Handwritten signature]*

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAN PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME



RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

Total Simples	114,92
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>114,92</b>

**C2921 - REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA**  
Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,7	R\$15,2324	25,90
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>25,9</b>
Total Simples					25,9
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>25,9</b>

**C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE**  
Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,72	R\$15,2369	10,97
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>10,97</b>
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,24	R\$43,4974	10,44
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>10,44</b>
Total Simples					21,41
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>21,41</b>

**C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM**  
Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	R\$127,0520	28,23
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>28,23</b>
Total Simples					28,23
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>28,23</b>

**C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP - 10cm (1:2:3)**  
Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,12	R\$15,2381	17,07
12391	PEDREIRO	H	1	R\$20,3534	20,35
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>37,42</b>
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,015	R\$66,1459	0,99

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM  
I0805 CIMENTO PORTLAND  
I0441 CAL HIDRATADA



25 R\$0,6664 16,66  
2,18 R\$0,5488 1,20  
2,18 R\$1,0779 2,35  
**TOTAL MATERIAIS 21,20**

Total Simples 58,62  
Encargos INCLUSOS  
BDI 0  
**TOTAL GERAL 58,62**

### 04507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUCAO

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I8332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	M2	1	R\$53,9000	53,90
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>53,90</b>
Total Simples					53,90
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>53,9</b>

### 03506 - GUARDA-CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,6	R\$49,0483	29,43
I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,2	R\$36,8964	7,38
I6234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	UN	0,4	R\$78,3107	31,32
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	M	2,7	R\$69,5985	187,92
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>256,05</b>
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	1,3	R\$20,3550	26,46
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,3	R\$20,3550	26,46
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>52,92</b>
Total Simples					308,97
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>308,97</b>

### 00776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,15	R\$15,2481	2,29
I2391	PEDREIRO	H	0,1	R\$20,3667	2,04
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>4,33</b>
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	R\$66,1893	0,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43	R\$0,5491	1,33
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>1,73</b>
Total Simples					6,06

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49


# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS CNPJ: 29.276.312/0001-04 DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Encargos INCLUSOS  
BDI 0  
**TOTAL GERAL 6,06**

**C0107 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN PARA TIRADO 1:6** Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,6	R\$15,2403	9,14
12391	PEDREIRO	H	0,6	R\$20,3563	12,21
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>21,35</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,025	R\$366,2180	9,16
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>9,16</b>
Total Simples					30,51
Encargos INCLUSOS					
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>30,51</b>

**C0147 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA P/ PAREDE** Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,72	R\$15,2388	10,97
11328	LADRILHISTA	H	0,72	R\$20,3543	14,66
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>25,63</b>
<b>MATERIAIS</b>					
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8	R\$1,9894	15,92
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	M2	1,1	R\$63,2678	69,59
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>85,51</b>
Total Simples					111,14
Encargos INCLUSOS					
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>111,14</b>

**C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (300 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/FISO)** Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,2	R\$15,2339	3,05
11328	LADRILHISTA	H	0,2	R\$20,3477	4,07
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>7,12</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,169	R\$3,5170	0,59
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>0,59</b>
Total Simples					7,71
Encargos INCLUSOS					

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE 1.233-33RG:  
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS


CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DO LUPOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



BDI 0  
TOTAL GERAL 7,71

**00330 - ATERRAMENTO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AQUISIÇÃO**  
Preço Adotado: 93,4000 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	1,7	R\$15,2387	25,91	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>25,91</b>
MATERIAIS						
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1	R\$59,6547	65,62	
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>65,62</b>
					Total Simples	91,53
					Encargos	INCLUSOS
					BDI	0
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>91,53</b>

**03025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO**  
Preço Adotado: 524,3200 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	6	R\$15,2389	91,43	
12391	PEDREIRO	H	2	R\$20,3545	40,71	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>132,14</b>
SERVIÇOS						
C0839	<u>CONCRETO P/VIBR. FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</u>	M3	1	R\$381,6921	381,69	
					<b>TOTAL SERVIÇOS</b>	<b>381,69</b>
					Total Simples	513,83
					Encargos	INCLUSOS
					BDI	0
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>513,83</b>

**02181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP= 3cm**  
Preço Adotado: 24,3700 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,55	R\$15,2372	8,38	
12391	PEDREIRO	H	0,25	R\$20,3522	5,09	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>13,47</b>
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	R\$66,1423	2,41	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,58	R\$0,5488	8,00	
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>10,41</b>
					Total Simples	23,88
					Encargos	INCLUSOS
					BDI	0
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23,88</b>

**04441 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG CIMENTO E AREIA P/ PISO**

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

2002031066299

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS


CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Preço Adotado: 129,6000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	1,2	R\$15,2392	18,29
11328	LADRILHISTA	H	1,2	R\$20,3549	24,43
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>42,72</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
C4429	<u>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5</u>	M3	0,02	R\$734,5000	14,69
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>14,69</b>
<b>MATERIAIS</b>					
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	M2	1,1	R\$63,2698	69,60
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>69,60</b>
Total Simples					127,01
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>127,01</b>

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/RISO)

Preço Adotado: 7,8700

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,2	R\$15,2339	3,05
11328	LADRILHISTA	H	0,2	R\$20,3477	4,07
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>7,12</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,169	R\$3,5170	0,59
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>0,59</b>
Total Simples					7,71
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>7,71</b>

C2204 - SOLEIRA DE GRANITO L = 15cm

Preço Adotado: 78,8300

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,25	R\$15,2306	3,81
12391	PEDREIRO	H	0,5	R\$20,3434	10,17
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>13,98</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1	R\$60,8813	60,88
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>60,88</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
C0197	<u>ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4</u>	M3	0,0038	R\$629,0709	2,39
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>2,39</b>
Total Simples					77,25
Encargos					INCLUSOS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49



# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



BDI 0  
TOTAL GERAL 77,25

### C4420 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m) COMPLETA

Preço Adotado: 765,1000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1	R\$358,8167	358,82
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0.70 x 2.10 m). C/ FERRAGENS	UN	1	R\$315,9107	315,91
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2	R\$37,5351	75,07
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>749,80</b>
Total Simples					749,80
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>749,80</b>

### C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m) COMPLETA

Preço Adotado: 780,0900

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1	R\$358,8166	358,82
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2	R\$37,5351	75,07
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m). C/ FERRAGENS	UN	1	R\$330,6008	330,60
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>764,49</b>
Total Simples					764,49
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>764,49</b>

### C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10m)

Preço Adotado: 886,9800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,4	R\$15,2300	21,32
I2391	PEDREIRO	H	1,4	R\$20,3544	28,50
I0498	CARPINTEIRO	H	3,75	R\$20,3544	76,33
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,75	R\$16,4344	61,63
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>187,78</b>
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	R\$66,1508	0,70
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3	R\$24,1769	72,53
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1	R\$45,0805	45,08
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2	R\$42,7089	85,42
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6	R\$1,3524	8,11
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8	R\$0,2646	2,12
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	1	R\$300,6577	300,66
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1	R\$160,9963	161,00

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798


1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

11724	PREGO	KG	0,2	R\$15,2294	3,05
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72	R\$0,5488	0,94
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,72	R\$1,0780	1,85
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>681,46</b>

Total Simples	869,24
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>869,24</b>

**COMP. 03 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA CORRER (1,00X 2,10)m**

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,00	R\$14,9949	89,97
10498	CARPINTEIRO	H	6,00	R\$18,5715	111,43
12391	PEDREIRO	H	2,00	R\$18,5715	37,14
12543	SERVENTE	H	2,00	R\$13,9041	27,81
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>266,35</b>

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01	R\$60,3552	0,60
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,72	R\$0,9836	1,69
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72	R\$0,5007	0,86
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$41,1310	41,13
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	2,00	R\$20,2704	40,54
11241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	2,00	R\$53,5864	107,17
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>191,99</b>

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00	R\$0,2414	1,93
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	1,00	R\$274,3164	274,32
11724	PREGO	KG	0,40	R\$13,8951	5,56
01993/ORSE	ROLDANA PARA PORTA CORRER (SUPERIOR)	UN	4,00	R\$25,3849	101,54
02277/ORSE	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE	M	2,00	R\$27,6203	55,24
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>438,59</b>

Total Simples	896,93
Encargos	INCLUSOS
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>896,93</b>

**COMP. 04 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DE DUAS FOLHAS DE CORRER (2,25X 2,10)m**

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,00	R\$14,4736	86,84
10498	CARPINTEIRO	H	6,00	R\$17,9259	107,56
12391	PEDREIRO	H	2,00	R\$17,9259	35,85
12543	SERVENTE	H	2,00	R\$13,4207	26,84
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>257,09</b>

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01	R\$58,2570	0,58

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE, 1.233-33RG:

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS


CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,72	R\$0,9494	1,63
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72	R\$0,4833	0,83
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$39,7011	39,70
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	2,00	R\$19,5658	39,13
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	2,00	R\$51,7236	103,45

**TOTAL MATERIAIS 185,32**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00	R\$0,2330	1,86
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	2,00	R\$264,7827	529,57
I1724	PREGO	KG	0,40	R\$13,4121	5,36
01993/ORSE	ROLDANA PARA PORTA CORRER (SUPERIOR)	UN	4,00	R\$24,5027	98,01
02277/ORSE	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE	M	2,00	R\$26,6604	53,32
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>688,12</b>
Total Simples					<b>1.130,53</b>
Encargos					<b>INCLUSOS</b>
BDI					<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.130,53</b>

**C2215 - REVESTIMENTO DE FORMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS**  
 Preço Adotado: 65,3600 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1193	FORMICA P/REVESTIMENTO	M2	1,05	R\$30,1400	31,65
I0814	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	0,35	R\$13,7761	4,82
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>36,47</b>
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	0,75	R\$20,3506	15,26
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,75	R\$16,4314	12,32
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>27,58</b>
Total Simples					<b>64,05</b>
Encargos					<b>INCLUSOS</b>
BDI					<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>64,05</b>

**C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO, FORNECIMENTO E MONTAGEM**  
 Preço Adotado: 244,5100 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1	R\$239,6200	239,62
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>239,62</b>
Total Simples					<b>239,62</b>
Encargos					<b>INCLUSOS</b>
BDI					<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>239,62</b>

**C4950 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E 8MM, COLOCADO**  
 Preço Adotado: 305,3400 Unid: M2

*Handwritten signature and initials.*

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
19448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1	R\$266,5092	266,51
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5	R\$9,5448	14,32
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>280,83</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
11530	MONTADOR	H	0,5	R\$20,3537	10,18
10037	AJUDANTE	H	0,5	R\$16,4339	8,22
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>18,40</b>
Total Simples					299,23
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>299,23</b>

**0-1869- PEITORIL DE GRANITO 15x16 cm**  
**Preço Adotado: 85,2000** Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVEnte	H	0,25	R\$15,2326	3,81
12391	PEDREIRO	H	0,5	R\$20,3460	10,17
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>13,98</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1	R\$67,1213	67,12
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>67,12</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
<u>C0197</u>	<u>ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4</u>	M3	0,0038	R\$631,0000	2,40
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>2,40</b>
Total Simples					83,50
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>83,50</b>

**COMP. 05 -VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=10MM FIXO EM MOLDURA DE AÇO INOX** Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10037	AJUDANTE DE MONTADOR	H	1,50	R\$16,4827	24,72
11530	MONTADOR	H	2,50	R\$20,4142	51,04
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>75,76</b>

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	3,10	R\$1,1991	3,72
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,50	R\$8,2659	12,40
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	0,90	R\$325,3195	292,79
10521	CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 (1,0MM - 8,24KG/M2)	M2	0,25	R\$469,2605	117,32
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>426,23</b>
Total Simples					501,99
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>501,99</b>

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-GE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil

Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS


CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



### C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DE MAOS C/MASSA ACRILICA

Preço Adotado: 15,0800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5	R\$0,5387	0,27
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7	R\$4,6818	3,28
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,55</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2395	PINTOR	H	0,35	R\$20,3433	7,12
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,25	R\$16,4255	4,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>11,23</b>
Total Simples					14,78
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>14,78</b>

### C1187 - LATEX ACRILICO TRES DE MAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA

Preço Adotado: 24,5800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	R\$0,5376	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	R\$11,8074	1,42
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,24	R\$24,0350	5,77
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>7,32</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2395	PINTOR	H	0,5	20,4299	10,21
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4	16,3915	6,56
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>16,77</b>
Total Simples					24,09
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>24,09</b>

### C2476 - TINTA EPOXI EM PAREDES, C/SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO

Preço Adotado: 102,3000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	0,35	R\$48,8021	17,08
I1890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	0,08	R\$39,1102	3,13
I1856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,3	R\$13,0531	3,92
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	1,5	R\$1,6561	2,48
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,8	R\$4,6842	3,75
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>30,36</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2395	PINTOR	H	1,9	R\$20,3538	38,67
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,9	R\$16,4339	31,22
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>69,89</b>
Total Simples					100,25
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>100,25</b>

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-GE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

I.233-33RG:

2002031066299

Rodrigue Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°028/21-SMS


CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



**C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")**  
 Preço Adotado: 15,1100 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	R\$16,4370	4,93
12312	ELETRICISTA	H	0,3	R\$20,3576	6,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>11,04</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1	R\$3,4305	3,77
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,77</b>
Total Simples					14,81
Encargos					NCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>14,81</b>

**C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")**  
 Preço Adotado: 22,9000 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,45	R\$16,4260	7,39
12312	ELETRICISTA	H	0,45	R\$20,3439	9,15
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>16,54</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1	R\$5,3600	5,90
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>5,9</b>
Total Simples					22,44
Encargos					NCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>22,44</b>

**C1194 - ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 60mm (2")**  
 Preço Adotado: 40,6500 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7	R\$16,4318	11,50
12312	ELETRICISTA	H	0,7	R\$20,3511	14,25
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>25,75</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1,1	R\$12,8064	14,09
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>14,09</b>
Total Simples					39,84
Encargos					NCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>39,84</b>

**C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2**  
 Preço Adotado: 8,6000 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,02	R\$3,5700	3,64

*Rodrigu*

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



		TOTAL MATERIAIS		3,64
		MAO DE OBRA		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13 R\$16,4300	2,14
12312	ELETRICISTA	H	0,13 R\$20,3500	2,65
		TOTAL MAO DE OBRA		4,79
		Total Simples		8,43
		Encargos		NCLUSOS
		BDI		0
		TOTAL GERAL		8,43

### C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"

Preço Adotado: 7,3800

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15 R\$16,4296		2,46
12312	ELETRICISTA	H	0,15 R\$20,3484		3,05
		TOTAL MAO DE OBRA			5,51
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1 R\$1,7200		1,72
		TOTAL MATERIAIS			1,72
		Total Simples			7,23
		Encargos			NCLUSOS
		BDI			0
		TOTAL GERAL			7,23

### C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"

Preço Adotado: 9,1000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15 R\$16,4202		2,46
12312	ELETRICISTA	H	0,15 R\$20,3368		3,05
		TOTAL MAO DE OBRA			5,51
MATERIAIS					
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1 R\$3,4100		3,41
		TOTAL MATERIAIS			3,41
		Total Simples			8,92
		Encargos			NCLUSOS
		BDI			0
		TOTAL GERAL			8,92

### C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A

Preço Adotado: 20,7600

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1 R\$9,3078		9,31
		TOTAL MATERIAIS			9,31
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3 R\$16,4307		4,93
12312	ELETRICISTA	H	0,3 R\$20,3498		6,10
		TOTAL MAO DE OBRA			11,03
		Total Simples			20,34

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-DE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil

Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Encargos INCLUSOS  
BDI 0  
**TOTAL GERAL 20,34**

**C1121 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A**

Preço Adotado: 85,3000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9	R\$16,4357	14,79
12312	ELETRICISTA	H	0,9	R\$20,3560	18,32
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>33,11</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UN	1	R\$50,4833	50,48
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>50,48</b>
Total Simples					83,59
Encargos INCLUSOS					
BDI 0					
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>83,59</b>

**C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A**

Preço Adotado: 85,3000

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	1	R\$50,4833	50,48
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>50,48</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9	R\$16,4357	14,79
12312	ELETRICISTA	H	0,9	R\$20,3560	18,32
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>33,11</b>
Total Simples					83,59
Encargos INCLUSOS					
BDI 0					
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>83,59</b>

**C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA**

Preço Adotado: 137,4700

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10037	AJUDANTE	H	0,6	R\$16,4345	9,86
12312	ELETRICISTA	H	0,6	R\$20,3545	12,21
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>22,07</b>
<b>MATERIAIS</b>					
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1	R\$112,6505	112,65
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>112,65</b>
Total Simples					134,72
Encargos INCLUSOS					
BDI 0					
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>134,72</b>

**C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V**

Preço Adotado: 119,1000

Unid: UN

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49



# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº028/21-SMS

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 05/10/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$116,7200	116,72
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>116,72</b>
Total Simples					116,72
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>116,72</b>

**C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²**  
 Preço Adotado: 6,0300 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11	R\$16,4636	1,81
12312	ELETRICISTA	H	0,11	R\$20,3905	2,24
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>4,05</b>
<b>MATERIAIS</b>					
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,02	R\$1,8260	1,86
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>1,86</b>
Total Simples					5,91
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>5,91</b>

**C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2**  
 Preço Adotado: 7,2300 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12	R\$16,4680	1,98
12312	ELETRICISTA	H	0,12	R\$20,3960	2,45
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>4,43</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,02	R\$2,6100	2,66
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>2,66</b>
Total Simples					7,09
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>7,09</b>

**C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V**  
 Preço Adotado: 27,3100 Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37	R\$16,4383	6,08
12312	ELETRICISTA	H	0,37	R\$20,3592	7,53
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>13,61</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1	R\$13,1545	13,15
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>13,15</b>

*Handwritten signature and initials.*

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

1.233-33RG:

2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo Engenheiro Civil

Crea: 39413-DCPF: 916.092.753-49