

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: ESCOLA 06 SALAS COHAB II
LOCAL: SOBRAL/CE

COMP.EXT_02	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=2,50m h=0,50m	UN			R\$ 39,73
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	1,2000	R\$ 4,88	R\$ 5,86
I2391	PEDREIRO	H	1,2000	R\$ 7,20	R\$ 8,64
					R\$ 14,50
	SERVIÇOS				
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0212	R\$ 457,29	R\$ 9,69
					R\$ 9,69
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA + SERVIÇOS				R\$ 24,19
	Encargos Sociais %		87,01%		R\$ 15,54
	Total com Encargos Sociais				R\$ 39,73
	BDI %		25,56%		R\$ 10,15
	Total com BDI				R\$ 49,88